



Republika e Kosovës

Komuna e Malishevës

Drejtoria për Administratë dhe Personel

Zyra e Prokurimit

Nr 03/ 09

Datë 21.02.2022

KONTRATË PROKURIMI Nr 05

Komuna e Malishevës, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;
dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik **ADEA CONSTRUCTION SH.P.K** me seli në Gllobar-Glllogoc me Nr biznesi 811580986 & „**BUJAR SHABANI**” B.I (N.P.SH „**BAGERI**”) me seli në Gaçkë - Ferizaj me Nr biznesi 810644197 (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë:

ASFALLTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA TUBAVEC, KIJEVË, LLAZICË, STAPANICË, PLLOQICË, VËRMICË DHE MLEQAN me numër identifikues: 62500.21.125.521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është kryerja e punimeve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

ASFALLTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA TUBAVEC, KIJEVË, LLAZICË, STAPANICË, PLLOQICË, VËRMICË DHE MLEQAN.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është : **360,459.30€**

(treqindëegjshetdhjetë mijë e katërqindë e pesë dhjetë euro e tridhjetë cent) Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njera tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në katëra origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Nuhi Shalaj	Emri:	Ekrem Elshani
Pozita:	Menagjer i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	21/01/22	Data:	21/02/2022
Vula:		Vula:	

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotsojnë dhe /ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitatë këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitatë e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e Përdorur	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha SHQIPE.
Siguria e Ekzekutimit		Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës se përgjithëshme te kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Kontraktuesi (OE) i bartë të gjitha rreziqet që mund të ndodhin gjatë kryerjes se punimeve si lendime personale, vdekje, humbje te pasuris perfsahir pa kufizime të gjithë pasurin si dhe rreziqe tjera qe mund te ndodhin gjatë kryerjes se puneve qe kan te bejnë me kete kontratë.
Programi	8.1	Kontraktuesi (OE) do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët qe do të kryhen e që do të fillojnë brenda pesë (5) ditësh nga dita e nënshkrimit të kontratës.
Vendosja e tabelës	8.2	OE është i obliguar ta vendos një tabelë në vendin e punimeve në të cilën duhet të shkruhet emri i AK si investitor dhe të kryesit të punimeve OE,si dhe te shenojë ne tabel emrin e projektit.
Menaxheri i Projektit	9.1	Menaxhimin e kontratës do ta bëjë zyrtari i urbanizmit z.Jakup Shurdhaj i caktuar nga ZKA i AK. Menaxheri i projektit është përgjegjës për mbikqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës ,duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese te defekteve dhe për raportim tek Autoriteti kontraktues. Menaxheri i projektit do të mbikqyrë OE gjatë tërë kohës sa zgjasin punimet duke filluar nga dita e parë e fillimit te punimeve e deri ne perfundimin e kontratës përkatesisht ekzekutimin e kontrates. Qëllimi i mbikqyrjes është te kontrollojë cilesin e punëve dhe sasin e materialeve dhe cilësin e tyre.

		AK e ruan të drejten që t'ia ndërprej kontraten me OE për mos realizimin e kontrates në cilesi dhe afatë dhe ne përputhje të plotë me specifikacionin e ofertes .
Fillimi i punëve	10.1	Punimet do te fillojn mbrenda pesë (5) ditësh që nga dita e nënshkrimit të kontratës por mund te fillojn edhe me heret nese OE është i pergatitur. Kjo vertetohet ne raportin e menaxherit te projektit.
Obligimet e OE		OE është i obliguar qe asfaltimin e rrugeve të cekura ne specifikacionin e ofertes ta e kryej ne perputheshmeri të plotë me specifikacionin e ofertës. OE obligohet që të i kryej edhe atestet e asfaltit – mostrat do të merren ne vendin ku e cakton organi mbikqyres.
Perfundimi i puneve	10.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve sipas planit dinamik të OE do të jetë jo me gjate se data 30.06.2022 që nga dita e nënshkrimit të kontratës. Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës dhe NDALËSEN ESHTË I OBLIGUAR TA E BEJ MENAXHERI I PROJEKTIT gjate pergatitjes se raportit per pranim te punimeve.
Përmirësimi i defekteve	13.1	Ne rast te defekteve menaxheri i projektit i ofron nje afatë optimal kontraktuesit per permisim te defekteve por afati per permisim te defekteve nuk duhet te jetë më i gjatë se shtatë (7) ditë nga dita e pranimi te kerkeses se AK nga ana e OE . Permisimi i defekteve (nese ndodhin defektet) duhet te behet prej dites se fillimit te punimeve e deri në pranimin perfundimtar te punimeve.
Shkaqet kompensim për	17.1	Sipas Kushteve te pergjithshme te kontrates
Dëmet e likuiduara	19.1	Sipas nenit 19 të KPK.

Parapagimi	20.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk do të ketë parapagim (Avans)
Pagesat		Obligohet AK që pasi ta e pranon raportin e pranimi te punimeve nga zyrtari perkates per pranim te punimeve (menaxheri i kontrates) rreth asfaltimit te rrugeve si dhe raportin e pranimi te komisionit të caktuar nga ZKA i AK dhe faturen nga OE të ia paguaj shumen sipas nenit 2 dhe 2.1 te kesaj kontrate Pagesat OE do të i behen në bazë te raportit te menaxherit te kontrates ndersa pagesa finale do te behet ne bazë te raportit te menaxherit te kontrates dhe raportit të një komisioni te caktuar nga ZKA per pranim te punimeve.
Pranimi teknik i punimeve		Pranimi teknik i punimeve do të bëhet nga një komision i caktuar nga ZKA i AK.
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është : 10% e vleres se shumës që do të paguhet për punet e kryera ,ndalesa do të bëhet në emer të sigurimit të punimeve për periudhen (12) dymbëdhjet muaj nga dita e pranimi teknik te punëve dhe pagesa e 10% të ndalur ne emer të sigurimit te punimeve do të i paguhet OE vetem mbas pranimi perfundimtar te punimeve por kjo shume e parave të mbajtura mund të paguhet edhe me sigurim të kualitetit të punimeve nese OE e sjell garancionin e punimeve për 12 muaj nga dita e pranimi teknik.
Pranimi perfundimtar i Punimeve		Pranimi perfundimtar i punimeve do të bëhet nga një komision i caktuar nga ZKA i AK mbas kalimit te periudhes prej 12 muaj nga dita e pranimi teknik te punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	<i>Palët do te mundohen qe çdo marrëveshje ta zgjedhin me marrëveshje miqësore.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <i>gjykatën kompetente</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.

K.K.MALISHEVË
DREJTORIA PËR URBANIZEM
datë: 29.07.2021



Paramasa dhe para llogaria për :

ASFALTIMIN E RRUGËS NË FSH. Bubavec - Segmenti Rr.
„Manush Kryeziu ” lagja Zenelaj l=200.00m', Rr. „Mentor Maliqi”
L =250,00m' Rr.„Imer Krasniqi” lagja Avdyllavit l=70.00m',
Rr.„Imer Krasniqi” lagja e Bashotve l=120.00m', Rr. „Tafili”
lagja Idrizajve l=150.00m' & Rr. „Doktorve” L =150.00m'

Gjithësejt: L=940,00m'; b=4.00m'

Nr.	Pershkrimi i punimeve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A Punët Përgatitëse				
1.1	Matjet gjeodezike për shenimin e trasës dhe piketimi i rrugës	m'	940.00	1.00	940.00 €
	Gjithësejt Pjesa A:				€ 940.00
2	B - Punët e dheut				
2.1	Pastrimi i terenit të rrugës në tërë gjatësin dhe gjersinë nga shkuret, drujt apo gjë sendet tjera	m'	940.00	5.00	4,700.00 €
2.2	Gërmimi, zgjerimi i trases (rrugë e re) të kategorisë III dhe IV duke gërmuar humusin në thellsi t=30 cm dhe largimin e dheut deri në deponi në largësi deri në 5km	m³	176.25	2.00	352.50 €
2.3	Gërmimi, zgjerimi i trases (rrugë e re) të kategorisë V dhe VIII duke gërmuar humusin në thellsi t=30 cm dhe largimin e dheut deri në deponi në largësi deri në 5km	m³	1233.75	1.00	1,233.75 €
2.4	Rrafshimi i nenbazes me grejder dhe ngjeshja me Rul gjëmbor deri në arritjen e ngjeshjes së plot prej 30N/mm² ne ter	m²	4700.00	4.70	22,090.00 €
2.5	Hapja e kanaleve në form trapezi në dy anët e rrugës apo mbushja e nivelit të rrugës për bankinë si dhe largimin dhe kullimin e ujit atmosferik	m'	940.00	0.50	470.00 €
	Gjithësejt Pjesa B:				€ 28,846.25
3	C -Punët e Lëshesave dhe pusëtave				
2.1	Furnizimi, montimi, punimi i lëshesave nga gypat e betonit të armuar me trashësi të mureve t=10cm dhe me diametër të gypit Ø500mm duke përfshirë edhe punimi i kokave i kokave hyrese dhe dalese të lëshesave nga betoni i armuar.(1 vende x	m'	4.00	55.00	€ 220.00



[Handwritten signature]

3.1	Furnizimi, montimi, punimi i lesheve nga gypat e betonit te armuar me trashesi te mureve t=10cm dhe me diameter te gypit Ø300mm duke përfshirë edhe punimi i kokave i kokave hyrese dhe dalese te lesheve nga betoni i armuar (5 vende x 4.00m)	m'	4.00	45.00	€ 180.00
Gjithësejt Pjesa C:					€ 400.00
4	D -Punët e zhavorit				
4.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer fraksion (0-31.5 mm') me trashësi ne gjendje te ngjeshur t=10.0 cm'. Nivelizimi dhe ngjeshja e tamponit ne tere trupin e rruges. ku ngjeshja të bëhet me Rul cilindrik duke përdorur edhe vibratorin.MSH=80 MN/m².	m³	470.00	€ 12.00	€ 5,640.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja e tamponit në rrugë me gurë të thyer fraksion (0-4 mm') me trashësi ne gjendje te ngjeshur t=4.0 cm'. Para pregaditja për asfaltim me tampon ne tërë trupin e rruges, ku ngjeshja të bëhet me Rul cilindrik duke përdorur edhe vibratorin.	m³	18.80	€ 14.00	€ 263.20
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit në bankina me gurit të thyer fraksion (0 - 31.5) mm' me trashësi deri në 7 cm' ku ngjeshja të bëhet me Rul cilindrik ,në tërë gjatësinë e	m³	65.80	€ 6.00	€ 394.80
Gjithësejt Pjesa D:					€ 6,298.00
5	E - Mbistruktura e rrugës				
5.1	Furnizimi dhe Punimi i shtresës së asfaltbetonit BA 16 ,me trashësi t=7cm.Ku temperatura e arrijtes se asfaltit në punishte te jetë (110-130)°C .Kompaktesia e shtresës të bëhet me rula 5-15 tonë	m²	3760.00	7.00	€ 26,320.00
					€ 26,320.00
Rekapitullimi i punimeve (A+B+C+D+E)					62,804.25






PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E RRUGES ME ASFALLT					
RRUGA NË FSHATIN KJEV					
L 1000=m' x 4.00 m Asfalt					

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A - Punet paraprake				
1.1	Punet vezhguse ne trase, inqizimet gjeodezike	m'	1000	1.00	1,000.00 €
	Gjithësejt pjesa A:				1,000.00 €
2	B - Punet e dheut				
2.1	Pastrimi i shkurrëve si dhe planifikimi i trases per punimin e rruges me dim L =1000 x 5m largimi i mbeturinave deri ne 5 km ku e cketon organi mbikqyres.	m'	1000.00	5.00	5,000.00 €
2.2	Gërmimi i dheut për punimin e rrugës me thellësi 30 cm dhe gjerësi 5m L- 1000planifikimi trases se rrugës	m³	1500.00	2.00	3,000.00 €
2.3	Gërmimi i dheut per hajpen e kanalit me dim L = 1000x 0.60 x 0.60cm. për largimin e ujërave atmosferik në krahun e djathtë të rrugës	m'	36.00	1.00	36.00 €
	Gjithësejt pjesa B:				8,036.00 €
3	C -Punët e zhavorit				
3.1	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-63 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 30 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L 1000x 5.0	m³	1500.00	12.00	18,000.00 €
3.2	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-31 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 20 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L = 1000 x 5.0	m³	100.00	12.00	1,200.00 €
3.3	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e bankinave nga gurët e thyer frak 0-16 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 10 cm në tër gjatësin e rrugës L =1000 x 0.50 x 0.10 x 2 drejtimet	m³	100.00	6.00	600.00 €
	Gjithësejt Pjesa C:				19,800.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				



4.1	Furnizimi si dhe punimi i shtresës së Asfalit betonit Ab 16 me trashësi 8 cm si dhe me ngjeshja me makinë adekuate me vibim me dim të rrugës. L = 1000 x 4.00 x 8 cm	m ²	4,000.00	8.00	32,000.00 €
Gjithësejt pjesa D:					32,000.00 €
5	E - Punet Leshesave				
5.1	Furnizimi si dhe vendosja e gypit fi 500 ne du vende 16m ne hyrje te rruges e cila sherben leshes per largimin e ujerave atmosferik dhe ne mesin e rrugesne llogari hynë edhe puna	m'	25	55.00	1,375.00 €
5.2	Furnizimi si dhe punimi i kokave per lshesat prej betoni me dim 1 m krahët jan dy krah ne nje kok x 0.70 . gjerësia x 0.80 lartësia ne llogari hynë edhe furnizimi i rjetave fi 8 si dhe trashësia e betonit 20 cm	m ²	4	55.00	220.00 €
5.3	Furnizimi , punimi, Ngritja dhe nivelizimi i pusëve egzistuese, ne pozicion parashihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakeve prej gize. Në cmim llogariten të gjitha materialet e nevojshme deri në finalizim	cope	20	50	1,000.00 €
Gjithësejt Pjesa E:					2,595.00 €

RIKAPITOLIMI					
1	A - Punet paraprake				1,000.00 €
2	B - Punet e dheut				8,036.00 €
3	C - Punët e zhavorit				19,800.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				32,000.00 €
5	E - Punet Leshesave				2,595.00 €
Totali:					63,431.00 €





PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E RRUGES ME ASFALLT					
RRUGA NË FSHATIN LLOZIC					
L 500=m' x 4.00 m Asfaltit					

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A - Punet paraprake				
1.1	Punet vezhguse ne trase, inqizimet gjeodezike	m'	500	1.00	500.00 €
Gjithësejt pjesa A:					500.00 €
2	B - Punet e dheut				
2.1	Pastrimi i shkurrëve si dhe planifikimi i trases per punimin e rruges me dim L =500x 5m largimi i mbeturinave deri ne 5 km ku e cketon organi mbikqyres.	m'	500.00	5.00	2,500.00 €
2.2	Gërmimi i dheut për punimin e rrugës me thellësi 30 cm dhe gjerësi 5M L- 500 planifikimi trases se rrugës	m³	750.00	1.00	750.00 €
2.3	Gërmimi i dheut per hajpen e kanalit me dim L = 500x 0.60 x 0.60cm. për largimin e ujërave atmosferik në krahun e djathtë të rrugës	m'	180.00	0.50	90.00 €
Gjithësejt pjesa B:					3,340.00 €
3	C -Punët e zhavorit				
3.1	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-63 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 30 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L 500 Mx 5.0	m³	750.00	12.00	9,000.00 €
3.2	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-31 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 20 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L = 500 x 5.0	m³	500.00	12.00	6,000.00 €
3.3	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e bankinave nga gurët e thyer frak 0-16 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 10 cm në tër gjatësin e rrugës L =500x 0.50 x 0.10 x 2 drejtimit	m³	125.00	6.00	750.00 €
Gjithësejt Pjesa C:					15,750.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				
4.1	Furnizimi si dhe punimi i shtresës së Asfaltit betonit Ab 16 me trashësi 8 cm si dhe me ngjeshja me makin adekuatë me vibim me dim te rrugës. L=500 x 4.00 x 8 cm	m²	2,000.00	8.00	16,000.00 €



Gjithësejt pjesa D:					16,000.00 €
5	E - Punet Leshesave				
5.1	Furnizimi si dhe vendosja e gypit fi 500 ne du vende 16m ne hyrje te rruges e cila sherben leshes per largimin e ujerave atmosferik dhe ne mesin e rrugesne llogari hynë edhe puna	m'	14	55.00	770.00 €
5.2	Furnizimi si dhe punimi i kokave per lshesat prej betoni me dim 1 m krahët jan dy krah ne nje kok x 0.70 gjeresia x 0.80 lartesia ne llogari hynë edhe furnizimi i rjetave fi 8 si dhe trashesia e betonit 20 cm	m²	4	55.00	220.00 €
5.3	Furnizimi , punimi, Ngritja dhe nivelizimi i pusetave egzistuese, ne pozicion parashihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakeve prej gize. Në cmim llogariten të gjitha materialet e nevojshme deri në finalizim	cope	10	50	500.00 €
Gjithësejt Pjesa E:					1,490.00 €

RIKAPITOLIMI					
1	A - Punet paraprake				500.00 €
2	B - Punet e dheut				3,340.00 €
3	C - Punët e zhavorit				15,750.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				16,000.00 €
5	E - Punet Leshesave				1,490.00 €
Totali:					37,080.00 €



K.K.MALISHEVË
DREJTORIA PËR URBANIZEM
datë: 29.07.2021



Paramasa dhe para llogaria për :
ASFALTIMIN E RRUGËS NË Fsh. Stapanicë - Segmenti
Rruga që lidhë me K. K. Klinë tek lagja e Re L=500.00m'

Gjithësejt: L=500.00m'; b=4.00m'

Nr.	Pershkrimi i punimeve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A Punët Përgatitëse				
1.1	Matjet gjeodezike për shenimin e trasës dhe piketimi i rrugës	m'	500.00	1.00	500.00 €
Gjithësejt Pjesa A:					€ 500.00
2	B - Punët e dheut				
2.1	Pastrimi i terrenit të rrugës në tërë gjatësin dhe gjersinë nga shkuret, drujt apo gjë sendet tjera	m'	500.00	5.00	2,500.00 €
2.2	Gërmimi, zgjerimi i trases (rrugë e re) të kategorisë III dhe IV duke gërmuar humusin në thellsi t=30 cm dhe largimin e dheut deri në deponi në largësi deri në 5km	m³	93.75	3.00	281.25 €
2.3	Gërmimi, zgjerimi i trases (rrugë e re) të kategorisë V dhe VIII duke gërmuar humusin në thellsi t=30 cm dhe largimin e dheut deri në deponi në largësi deri në 5km	m³	656.25	1.00	656.25 €
2.4	Rrafshimi i nenbazeve me grejder dhe ngjeshja me Rul gjëmbor deri në arritjen e ngjeshjës së plot prej 30N/mm² në tërë sipërfaqen e rrugës	m²	2500.00	3.00	7,500.00 €
2.5	Hapja e kanaleve në form trapezi në dy anët e rrugës apo mbushja e nivelit të rrugës për bankinë si dhe largimin dhe kullimin e ujit atmosferik	m'	500.00	0.50	250.00 €
Gjithësejt Pjesa B:					€ 11,187.50
3	C -Punët e Lëshesave dhe pusetave				
2.1	Furnizimi, montimi, punimi i lëshesave nga gypat e betonit të armuar me trashësi të mureve t=10cm dhe me diameter të gypit Ø500mm duke përfshirë edhe punimi i kokave i kokave hyrese dhe dalese të lëshesave nga betoni i armuar (1 vende x 4.00m')	m'	4.00	55.00	€ 220.00
3.1	Furnizimi, montimi, punimi i lëshesave nga gypat e betonit të armuar me trashësi të mureve t=10cm dhe me diameter të gypit Ø300mm duke përfshirë edhe punimi i kokave i kokave hyrese dhe dalese të lëshesave nga betoni i armuar (5 vende x 4.00m')	m'	4.00	55.00	€ 220.00
Gjithësejt Pjesa C:					€ 440.00
4	D -Punët e zhavorit				



4.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer fraksion (0-31.5 mm') me ë trashësi ne gjendje te ngjeshur t=10.0 cm'. Nivelizimi dhe ngeshja e tamponit ne tere trupin e rruges. ku ngjeshja të bëhet me Rul cilindrik duke përdorur edhe vibratorin.MSH=80 MN/m².	m³	250.00	€ 12.00	€ 3,000.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja e tamponit në rrugë me gurë të thyer fraksion (0-4 mm') me trashësi ne gjendje te ngjeshur t=4.0 cm'. Para pregaditja për asfaltim me tampon ne tërë trupin e rruges. ku ngjeshja të bëhet me Rul cilindrik duke përdorur edhe vibratorin. MSH=80 MN/m².	m³	10.00	€ 12.00	€ 120.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja e tamponit në bankina me gurit të thyer fraksion (0 - 31.5) mm' me trashësi deri në 7 cm' ku ngjeshja të bëhet me Rul cilindrik ,në tërë gjatësinë e rrugës.(0.5+0.5x0.10)x1400 Për punimin e bankinave në të dy anët e rrugës	m³	35.00	€ 6.00	€ 210.00
Gjithësejt Pjesa D:					€ 3,330.00
5	E - Mbistruktura e rrugës				
5.1	Furnizimi dhe Punimi i shtresës së asfaltbetonit BA 16 me trashësi t=7cm.Ku temperatura e arritjes se asfaltit në punishte te jetë (110-130)°C .Kompaktesia e shtresës të bëhet me rula 5-15 tonë	m²	2000.00	7.00	€ 14,000.00
Gjithësejt Pjesa E:					€ 14,000.00
Rekapitullimi i punimeve (A+B+C+D+E)					29,457.50





PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E RRUGES ME ASFALLT					
RRUGA NË FSHATIN PLLOQIC					
L 700=m' x 4.00 m Asfalt					

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A - Punët paraprake				
1.1	Punët vezhguese ne trase, inqizimet gjeodezike	m'	700	1.00	700.00 €
Gjithësejt pjesa A:					700.00 €
2	B - Punët e dheut				
2.1	Pastrimi i shkurrëve si dhe planifikimi i trases per punimin e rruges me dim L =700 x 5m largimi i mbeturinave deri ne 5 km ku e cket organi mbikqyrës	m'	700.00	5.00	3,500.00 €
2.2	Gërmimi i dheut për punimin e rrugës me thellësi 30 cm dhe gjerësi 5m L- 600planifikimi trases se rrugës	m³	1050.00	1.00	1,050.00 €
2.3	Gërmimi i dheut per hajpen e kanalit me dim L = 700x 0.60 x 0.60cm. për largimin e ujërave atmosferik në krahun e djathtë të rrugës	m'	252.00	3.00	756.00 €
Gjithësejt pjesa B:					5,306.00 €
3	C -Punët e zhavorit				
3.1	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-63 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 30 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L 700x 5.0 M	m³	1050.00	12.00	12,600.00 €
3.2	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-31 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 20 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L =700 x 5.0M	m³	700.00	12.00	8,400.00 €
3.3	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e bankinave nga gurët e thyer frak 0-16 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 10 cm në tër gjatësin e rrugës L =700 x 0.50 x 0.10 x 2 drejtimet	m³	70.00	6.00	420.00 €
Gjithësejt Pjesa C:					21,420.00 €
4	D - Punët e Asfaltit				
4.1	Furnizimi si dhe punimi i shtresës së Asfalt betonit Ab 16 me trashësi 8 cm si dhe me ngjeshja me makin adekuat me vibim me dim te rrugës L =700x 4.00 x 8 cm	m²	2,800.00	8.00	22,400.00 €
Gjithësejt pjesa D:					22,400.00 €
5	E - Punët Leshesave				



5.1	Furnizimi si dhe vendosja e gypit fi 500 ne du vende 16m ne hyrje te rruges e cila sherben leshes per largimin e ujerave atmosferik dhe ne mesin e rrugesne llogari hynë edhe puna	m'	12	55.00	660.00 €
5.2	Furnizimi si dhe punimi i kokave per lshesat prej betoni me dim 1 m krahët jan dy krah ne nje kok x 0.70 gjeresia x 0.80 lartesia ne llogari hynë edhe furnizimi i rjetave fi 8 si dhe trashesia e betonit 20 cm	m³	3.5	55.00	192.50 €
5.3	Furnizimi , punimi, Ngritja dhe nivelizimi i pusetave egzistuese, ne pozicion parashihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakeve prej gize. Në cmim llogariten të gjitha materialet e nevojshme deri në finalizim	cope	11	55	605.00 €
Gjithësejt Pjesa E:					1,457.50 €

RIKAPITOLIMI					
1	A - Punet paraprake				700.00 €
2	B - Punet e dheut				5,306.00 €
3	C - Punët e zhavorit				21,420.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				22,400.00 €
5	E - Punet Leshesave				1,457.50 €
Totali:					51,283.50 €






PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E RRUGES ME ASFALLT					
RRUGA NË FSHATIN MLEQAN					
L 1000=m' x 4.00 m Asfaltt					

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A - Punet paraprake				
1.1	Punet vezhguse ne trase, inqizimet gjeodezike	m'	1000	1.00	1,000.00 €
Gjithësejt pjesa A:					1,000.00 €
2	B - Punet e dheut	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
2.1	Pastrimi i shkurreve si dhe planifikimi i trases per punimin e rruges me dim L =1000 x 5m largimi i mbeturinave deri ne 5 km ku e ckton organi mbikqyres.	m'	1000.00	5.00	5,000.00 €
2.2	Gërmimi i dheut për punimin e rrugës me thellësi 30 cm dhe gjerësi 5m L- 1000planifikimi trases se rrugës	m³	1500.00	1.00	1,500.00 €
2.3	Gërmimi i dheut per hajpen e kanalit me dim L = 1000x 0.60 x 0.60cm. për largimin e ujërave atmosferik në krahun e djatht të rrugës	m'	36.00	0.50	18.00 €
Gjithësejt pjesa B:					6,518.00 €
3	C -Punët e zhavorit				
3.1	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-63 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 30 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L 1000x 5.0	m³	1500.00	12.00	18,000.00 €
3.2	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-31 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 20 cm në tër sipërfaqen e trases me dim L = 1000 x 5.0	m³	100.00	12.00	1,200.00 €
3.3	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e bankinave nga gurët e thyer frak 0-16 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 10 cm në tër gjatësin e rrugës L =1000 x 0.50 x 0.10 x 2 drejtimet	m³	100.00	6.00	600.00 €
Gjithësejt Pjesa C:					19,800.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				
4.1	Furnizimi si dhe punimi i shtresës së Asfalt betonit Ab 16 me trashesi 8 cm si dhe me ngjeshja me makin adekuete me vibim me dim te rrugës. L =1000 x 4.00 x 8 cm	m²	4,000.00	8.00	32,000.00 €
Gjithësejt pjesa D:					32,000.00 €
5	E - Punet Leshesave				



5.1	Furnizimi si dhe vendosja e gypit fi 500 ne du vende 16m ne hyrje te rruges e cila sherben lshes per largimin e ujerave atmosferik dhe ne mesin e rrugesne llogari hynë edhe puna	m'	25	45.00	1,125.00 €
5.2	Furnizimi si dhe punimi i kokave per lshesat prej betoni me dim 1 m krahët jan dy krah ne nje kok x 0.70 gjeresia x 0.80 lartesia ne llogari hynë edhe furnizimi i rjetave fi 8 si dhe trashesia e betonit 20 cm	m³	6	55.00	330.00 €
5.3	Furnizimi , punimi, Ngritja dhe nivelizimi i pusetave egzistuese, ne pozicion parashihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapakeve prej gize. Në cmim llogariten të gjitha materialet e nevojshme deri në finalizim	cope	23	55	1,265.00 €
Gjithësejt Pjesa E:					2,720.00 €

RIKAPITOLIMI					
1	A - Punet paraprake				1,000.00 €
2	B - Punet e dheut				6,518.00 €
3	C - Punët e zhavorit				19,800.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				32,000.00 €
5	E - Punet Lshesave				2,720.00 €
Totali:					62,038.00 €



K.K.MALISHEVË
DREJTORIA PËR URBANIZEM
datë: 19.08.2021



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E RRUGËVE ME ASFALLT NË F.SH VËRMIC	
RRUGAËT NË FSHATIN VËRMICË L= 700 m' x 4.00 m Asfalt	

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve.	Njesia.	Sasia.	Çmimi€	Totali (€)
1	A - Punet paraprake				
1.1	Punet vezhguse ne trase, inqizimet gjeodezike	m'	700	1.00	700.00 €
	Gjithësejt pjesa A:				700.00 €
2	B - Punet e dheut				
2.1	Pastrimi i shkurrëve si dhe planifikimi i trases per punimin e rruges me dim L = 700 x 5 m largimi i mbeturinave deri ne 5 km ku e ckton organi mbikqyres.	m'	700.00	5.00	3,500.00 €
2.2	Gërmimi i dheut për punimin e rrugës me thellësi 30 cm dhe gjeresi 5 m planifikimi trases se rrugës	m³	1050.00	1.00	1,050.00 €
2.3	Gërmimi i dheut per hajpen e kanalit me dim L = 700 x 0.60 x 1.0 për largimin e ujërave atmosferik në krahun e majtë të rrugës	m'	420.00	3.00	1,260.00 €
	Gjithësejt pjesa B:				5,810.00 €
3	C - Punët e zhavorit				
3.1	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-63 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 30 cm në tër siperfaqen e trases me dim L = 700 x 5.0	m³	1050.00	12.00	12,600.00 €
3.2	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit nga gurët e thyer frak 0-31 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 20 cm në tër siperfaqen e trases me dim L = 700 x 5.0	m³	700.00	12.00	8,400.00 €
3.3	Furnizimi ,vendosja,shtrirja dhe ngjeshja e bankinave nga gurët e thyer frak 0-16 me trashësi ne gjendje te ngjeshur t= 10 cm në tër gjatësin e rrugës L = 700 x 0.50 x 0.10 x 2 drejtimet	m³	105.00	6.00	630.00 €
	Gjithësejt Pjesa C:				21,630.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				
4.1	Furnizimi si dhe punimi i shtresës së Asfaltit betonit Ab 16 me trashesi 8 cm si dhe me ngjeshja me makin adekuate me vibim me dim te rrugës. L = 700 x 4.00 x 8 cm	m²	2,800.00	8.00	22,400.00 €



		Gjithësejt pjesa D:			22,400.00 €
5	E - Punet Leshesave				
5.1	Furnizimi si dhe vendosja e gypit fi 310 ne hyrje te rruges e cila sherben leshes per largimin e ujerave atmosferik në llogari hynë edhe puna	m'	18	45.00	810.00 €
5.2	Furnizimi si dhe punimi i kokave per lshesat prej betoni me dim 1 m krahët jan dy krah ne nje kok x 0.70 gjeresia x 0.80 lartesia ne llogari hynë edhe furnizimi i rjetave fi 8 si dhe trashesia e betonit 20 cm	m³	15	55.00	825.00 €
5.3	Furnizimi si dhe vendosja e gypit fi 800 per ngritje te pusetave të rruges e cila sherben per largimin e ujerave atmosferik si dhe pusetat e kanalizimeve në llogari hynë edhe puna	m'	15	80.00	1,200.00 €
5.4	Furnizimi si dhe punimi i kokave per lshesat prej betoni me dim 1.5 m krahët jan dy krah ne nje kok x 5.0 gjeresia x 1.50 lartesia ne llogari hynë edhe furnizimi i rjetave fi 8 si dhe trashesia e betonit 20 cm	m³	18	55.00	990.00 €
		Gjithësejt Pjesa E:			3,825.00 €

	RIKAPITOLIMI				
1	A - Punet paraprake				700.00 €
2	B - Punet e dheut				5,810.00 €
3	C - Punët e zhavorit				21,630.00 €
4	D - Punet e Asfaltit				22,400.00 €
5	E - Punet Leshesave				3,825.00 €
				Totali:	54,365.00 €

