




Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës



Drejtoria për Administratë dhe Personel

Zyra e Prokurimit

Nr 03/ 03

Datë 27.01.2023

KONTRATË PROKURIMI Nr 02

Komuna e Malishevës, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;
dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik NT „ALFA” me seli në Malishevë me numer biznesi 810704579 &
„ARBËRI-NS” SH.P.K me seli në Malishevë me numer biznesi 810196859 (në vazhdim "Kontraktuesi"),
në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë:

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE DHE SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NË FSHATIN
TURJAKË me numër identifikues: **62500-22-11969-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është kryerja e punimeve në vijim nga ana e Kontraktuesit:
NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE DHE SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NË FSHATIN
TURJAKË

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve është : **991,730.53€**

(nëntëqindëenëntëdhjetëenjëmijëeshtatëqindëetridhjetëeuroepesëdhjetëetrecet)
Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues
i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet
ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Ofera financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe
në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të
cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4**Komunikimet**


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE në katëra origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues**Për Operatorin Ekonomik**

Emri:	Nuhi Shalaj	Emri:	Ilir Begaj
Pozita:	Menagjer i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	27/04/23	Data:	27.04.23
Vula:		Vula:	
Emri:	Ekrem Kastrati		
Pozita:	Kryetar		
Nënshkrimi:			
Data:	29/04/23		
Vula:			

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotsojnë dhe /ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat ketu do të mbizotrojnë mbi ato të KPK

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e Përdorur	2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha SHQIPE.
Siguria e Ekzekutimit		Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës se përgjithëshme te kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	3	Kontraktuesi (OE) i bartë të gjitha rreziqet që mund të ndodhin gjatë kryerjes se punimeve si lendime personale, vdekje, humbje te pasuris perfshtir pa kufizime të gjithë pasurin si dhe rreziqe tjera qe mund te ndodhin gjatë kryerjes se puneve qe kan te bejnë me kete kontratë.
Programi	4	Kontraktuesi (OE) do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët qe do të kryhen e që do të fillojnë brenda pesë (5) ditësh nga dita e nënshkrimit të kontratës.
Vendosja e tabelës	5	OE është i obliguar ta vendos një tabelë në vendin e punimeve në të cilën duhet të shkruhet emri i AK si investitor dhe të kryesit të punimeve OE, si dhe të shenojë ne tabel emrin e projektit.
Menaxheri i Projektit	6	Menaxhimin e kontratës do ta bëjë zyrtari i caktuar nga ZKA i AK. Menaxheri i projektit është përgjegjës për mbikqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës ,duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese te defekteve dhe për raportim tek Autoriteti kontraktues. Menaxheri i projektit do të mbikqyrë OE gjatë tërë kohës sa zgjasin punimet duke filluar nga dita e parë e fillimit te punimeve e deri ne perfundimin e kontratës përkatesisht ekzekutimin e kontrates. Qëllimi i mbikqyrjes është te kontrolloj cilesin e punëve dhe sasin e materialeve dhe cilësin e tyre.

		AK e ruan të drejten që t'ia ndërprej kontraten me OE për mos realizimin e kontrates në cilesi dhe afatë dhe ne përputhje të plotë me specifikacionin e ofertes .
Fillimi i punëve	7	Punimet do te fillojn mbrenda pesë (5) ditësh që nga dita e nënshkrimit të kontratës por mund te fillojn edhe me heret nese OE është i pergatitur. Kjo vertetohet ne raportin e menaxherit te projektit.
Obligimet e OE	8	OE është i obliguar që punimet për ndertimin e objektit të shkollës të cekura ne specifikacionin e ofertes të i kryej ne perputheshmeri të plotë me specifikacionin e ofertës.
Perfundimi i puneve	9	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë jo më gjatë se data 29.08.2024. Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës dhe NDALESEN ESHTË I OBLIGUAR TA E BEJ MENAXHERI I PROJEKTIT gjate pergatitjes se raportit per pranim te punimeve.
Përmirësimi i defekteve	10	Ne rast te defekteve menaxheri i projektit i ofron nje afatë optimal kontraktuesit per permissim te defekteve por afati per permissim te defekteve nuk duhet te jetë më i gjatë se shtatë (7) ditë nga dita e pranimi te kerkeses se AK nga ana e OE . Permissimi i defekteve (nese ndodhin defektet) duhet te behet prej dites se fillimit te punimeve e deri në pranimin perfundimtar te punimeve.
Shkaqet kompensim për	11	Sipas Kushteve te pergjithshme te kontrates
Dëmet e likuiduara	12	Sipas nenit 19 të KPK.
Parapagimi	13	Shuma e Parapagimit është: Nuk do të ketë parapagim (Avans)

Pagesat	14	Obligohet AK që pasi ta e pranon raportin e pranimi te punimeve nga zyrtari perkates per pranim te punimeve (menaxheri i kontrates) per ndertimin e objektit të shkollës si dhe raportin e pranimi të komisionit të caktuar nga ZKA i AK dhe faturen nga OE të ia paguaj shumen sipas nenit 2 dhe 2.1 te kesaj kontrate Pagesat OE do të i behen në bazë te raportit te menaxherit te kontrates ndersa pagesa finale do te behet ne bazë te raportit te menaxherit te kontrates dhe raportit të një komisioni te caktuar nga ZKA per pranim te punimeve.
Pranimi teknik i punimeve	15	Pranimi teknik i punimeve do të bëhet nga një komision i caktuar nga ZKA i AK.
Garancioni i punimeve	16	Punët e kryera nga OE kanë garancion dymbdhjetë (12) muaj nga dita e pranimi teknik të punimeve, nese në punet e kryera paraqiten defekte gjatë periudhes se garancionit OE është i obliguar të bëjë permisimin e tyre, nese nuk kryhet permisimi i defekteve nga ana e OE ateher lenda do te dergohet ne gjykatën kompetente per zgjidhjen e qeshtjes.
Pranimi perfundimtar i Punimeve	17	Pranimi perfundimtar i punimeve do të bëhet nga një komision i caktuar nga ZKA i AK mbas kalimit te periudhes prej 12 muaj nga dita e pranimi teknik te punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	18	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	19	<i>Palët do te mundohen qe çdo marrëveshje ta zgjedhin me marrëveshje miqësore.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	20	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <i>gjykatën kompetente</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SH.F.M.U "FERID AGANI" TURJAK - MALISHEVË



A PUNËT PREGADITORE DHE PUNËT E DEMOLIMEVE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Pastrimi i terrenit dhe shenjëzimi i vendit të objektit.	paushall	1	100.00 €	100.00 €
2	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	paushall	1	300.00 €	300.00 €
3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i WC montazh. Hapja e gropës dhe mbushja e saj pas përfundimit të punimeve.	paushall	1	50.00 €	50.00 €
4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën përkatëse. E njëjta duhet të demontohet pas përfundimit të punimeve.	cope	1	100.00 €	100.00 €
5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i orëmatësit elektrik së bashku me siguresat përkatëse duke u kyqur në rrjetin me të afërt të tensionit të ulët. Në çmim duhet të llogaritet kablli i nevojshëm për kyqje si dhe të gjitha shpenzimet tjera të nevojshme për realizimin e këtij pozicioni.	cope	1	50.00 €	50.00 €
6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ujmatësit së bashku me pjesët tjera përkatëse duke u kyqur në rrjetin me të afërt të ujit të fshatit në çmim duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet tjera të nevojshme për realizimin e këtij opcioni.	cope	1	50.00 €	50.00 €
7	Demolimi i shkolles së vjetër dhe atë në dy faza: faza e parë e cila duhet të bëhet demolimi i krahut verilindor prej rreth 100 m² dhe faza e dytë e cila duhet të bëhet demolimi i korridorit me mur në mënyrë që të mund të përdoret shkolla e vjetër deri sa të bëhet ndërtimi dhe leshimi i shkolles së re, dhe faza e dytë demolimi i tërë shkolles së vjetër pas ndërtimit të shkolles së re dhe ndërtimi i sallës së edukatës fizike e cila është vazhdim i shkolles së re.	m²	1100	2.00 €	2,200.00 €
Gjithsej punët pregaditore dhe punët e demolimeve:					2,850.00 €

B PUNËT TOKËSORE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Gërmimi me makina dheut (humusit) si dhe rrafshimi i terrenit dhe transportimi deri në depot e parapara për grumbullim.	m²	1600.00	2.00 €	3,200.00 €
2	Gërmimi me makina dheut dhe gërmihjes së thellë për themele shiritore dhe transportimi deri në vendin ku e cakton investitori	m³	148.00	2.00 €	296.00 €
3	Gërmimi i gjërë dheut me makinë dhe korrëgjimi me dorë i kategorisë së III-të dhe IV-të për fundamentet e objektit si dhe transportimi dheut deri në depot e parapara për grumbullim.	m³	83	2.00 €	166.00 €
4	Furnizimi, transportimi, planifikimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit dhe tamponit me precizitet ±3 cm nën themele të objektit	m³	125	18.00 €	2,250.00 €
5	Furnizimi me material dhe mbulimi me zhavor rreth themeleve shiritore, gjerësi sipas projektit dhe pjerrësi prej 60° sipas detajit	m³	75	18.00 €	1,350.00 €
6	Furnizimi me material dhe mbushja me zhavor dhe ngjeshja e zhavorrit deri në kompaktësinë e nevojshme pas betonimit të themeleve, trajeve dhe mureve të themelit, nën pllakën e dyshemesë	m³	330	18.00 €	5,940.00 €
7	Furnizimi me material dhe shtrirja e PVC foljes të trashësisë 200 micron mbi shtresë të zhavorit në tërësi sipërfaqen e tij. Në pllakën e dyshemesë së përdhësës	m²	700	0.50 €	350.00 €
Gjithsej punët tokësore					13,552.00 €

C PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESE					
	Përshkrimi i punimeve / Betonimi i Themeleve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve shiritore me beton arme të markës MB 30	m³	155.7	83.00 €	12,923.10 €
2	Furnizimi me material dhe betonimi i murit të themelit shiritore me beton arme të markës MB 30	m³	85	83.00 €	7,055.00 €

ALFA
BANKA
MALISHEVE

	Gjithsej betonimi i themeleve				19,978.10 €
	Përshkrimi i punimeve : Betonimi i Pllakave	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakës së dyshemesë sipas llogaris statike me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë)	m²	164.5	83.00 €	13,653.50 €
2	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakave masive së bashku me traje dhe konzolla me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë)	m²	295	83.00 €	24,485.00 €
	Gjithsej betonimi i Pllakave masive				38,138.50 €
	Përshkrimi i punimeve : Betonimi i Shtyllave	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe betonimi i shtyllave me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë)	m³	59	83.00 €	4,897.00 €
2	Furnizimi me material dhe betonimi i murit (pëlhurë betoni) me beton arme të markës MB 30 sipas llogaris statike.	m³	6	83.00 €	498.00 €
	Gjithsej betonimi i shtyllave				5,395.00 €
	Përshkrimi i punimeve : Betonimi i shkalleve dhe rampave	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe betonimi i shkalleve me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë)	m³	17	83.00 €	1,411.00 €
	Gjithsej betonimi i shkalleve dhe rampave				1,411.00 €
	Përshkrimi i punimeve : Betonimi i trajeve dhe serklazheve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe betonimi i trajeve, Serklazheve me beton arme të markës MB 30 (përfshirë dhe pahitë) dhe të gjitha sipas llogaris statike.	m³	155	83.00 €	12,865.00 €
	Gjithsej betonimi i trajeve dhe serklazheve				12,865.00 €
	Gjithsej punët e betonit dhe betonarmesë				77,787.60 €

D	PUNËT E ARMIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, Montimi i Armatures me profile te ndryshme	kg	105654	1.30 €	137,350.20 €
	Gjithsej punët e Armimit				137,350.20 €

E	PUNËT E NIVELIZIMIT				
	Përshkrimi i punimeve : Nivelizimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material dhe punimi i Estrihut me makinë me trashësi 5-8cm . Në qmim duhet të llogaritet edhe armimi i estrihut me rrjetë rabricë ose të ngjashme si dhe sliropori i presuar N4 me d=2x2.0 cm si dhe vendosja e PVC folies.	m²	1474	9.00 €	13,266.00 €
2	Furnizimi me material dhe punimi i Estrihut me makinë me trashësi 5-8cm .mbi pllakën e fundit (nënkulmit) Në qmim duhet të llogaritet edhe armimi i estrihut me rrjetë rabricë ose të ngjashme si dhe sliropori i presuar N4 me d=5.0 cm si dhe vendosja e PVC folies.	m²	823	9.00 €	7,407.00 €
3	Furnizimi me material dhe punimi i Estrihut me makinë me trashësi 5-8.0cm në parahyrje. Në qmim duhet të llogaritet edhe armimi i estrihut me rrjetë rabricë ose të ngjashme si dhe vendosja e PVC folies.	m²	220	9.00 €	1,980.00 €
	Gjithsej punët e Nivelizimit				22,653.00 €

G	PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe muratimi i mureve të objektit me blloka Giler (20x20x25cm) me trashësi d=20-25 cm me llaq adekuat.	m³	395	69.00 €	27,255.00 €
2	Furnizimi, transportimi dhe muratimi i mureve të objektit me blloka Giler (12x20x25cm) prej argjilit me trashësi d=12 cm me llaq adekuat. Në lartësi të mbi derës të behel brezi horizontal betonarme .	m³	64.5	69.00 €	4,450.50 €



3	Furnizimi, muratimi i oxhakut te ngrohjes qendrore . Me gypa te shamotit Ø 420 mm (gjegjesisht sipas llogaris) te mbeshjtell me izolim lësh guri dhe blloqe betoni me perpunim te fugave , punohet monolit me konstruksionin betonarme d.m.th lidhet me fundament dhe traje me brez betonarme dhe ne perfundim i punohet kurora e oxhakut me betonarme MB 40	m	15	45.00 €	675.00 €
4	Furnizimi me material dhe punimi i hidroizolimit nën mure të katit përdhese me terletër _paraprakisht duke e lyer me bitulit cokulen	m	705	1.50 €	1,057.50 €
5	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i pilafonit : me llaq te gatshem (MP 75) . Paraprakisht lyerje me baze kontakt me beton , llogaritet në m² ,në çmim llogariten edhe këndoret metalike që vendosen në kënde.	m²	1600	3.00 €	4,800.00 €
6	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve me llaq te gatshem (MP 75) . Llogaritet në m²,në çmim llogariten edhe llaqshet metalike që vendosen në kënde,gjilhashtu trerët dhe shyllat futen ne sipërfaqe.	m²	2600	6.00 €	15,600.00 €
Gjithsej punët e muratimit dhe suvatimit					53,838.00 €

H PUNËT LATUESE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	1.-- Punimi i konstrukcionit të kulmit prej druri monolit . Konstrukcioni të punohet sipas projektit, materiali i përdorur duhet të jetë dru i klasit të I (parë), me lagështi më të vogël se 15%. Konstrukcioni duhet ankeruar për pllakë të betonit, me mbeshjtellje sa më të përshtatshme për bartje të ngarkesave . pjerthesia e kulmit 15 shkalte llogarimi në m² të konstrukcionit. te llogaritet me te gjitha shiresat e izolimit te poshteshenuara: 2.Mahit (merketet) 10/12 cm 3- Nenmahit 12/14cm 4.Furnizimi,dhe drrasimi i sipërfaqes së kulmit dërrasa me trashësi 2.4 cm . 5.Furnizimi, dhe vendosja e kontralistella me dimensione 3x5cm prej druri të klasës së I. 6.Furnizimi, dhe vendosja e listellave me dimenzione 5x5cm prej druri të klasës së I. 6.Furnizimi dhe vendosja e mbulesës së kulmit me llamarinë e plastifikuar "LINDAB" të tipit LPA,RAL (mbulesa prej llamarine ne forme tjegullave)	m²	870	48.00 €	41,760.00 €
Gjithsej punët latuese					41,760.00 €

I PUNËT E LLAMARINËS					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve horizontale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar me d=0.55 mm. Olluqet kanë formë drejtëkëndëshe me diameter te ollukut 14cm .	m	135	12.00 €	1,620.00 €
2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB". Olluqet kanë formë katore me dim:140/120mm. Matja bëhet në m' duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brylat dhe fontanat.	m	190	10.00 €	1,900.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i kulmareve prej llamarines se plastifikuar me gjeresi te zhvillimit deri ne 60cm	m	122	10.00 €	1,220.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i lugjeve prej llamarines se plastifikuar me gjeresi te zhvillimit deri ne 60cm	m	57	10.00 €	570.00 €
5	Furnizimi , transportimi dhe vendosja e mbajtësve të borës të punuar prej metalit të zinguar të dedikuar për mbulesën përkatëse.	copë	400	4.00 €	1,600.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i llamarines së plastifikuar mbi mure te atikes me gjerësi të zhvilluar deri në 60cm	m	18	10.00 €	180.00 €
7	Furnizimi dhe mbeshjtellja e murit mbi strehe te hyrjes (ana e brendshme) me llamarinë të plastifikuar me gjeresi te zhvilluar deri ne 40cm	m²	9	11.00 €	99.00 €
8	furnizimi dhe montimi i kapakëve për ventilim të kulmit prej llamarinës së plastifikuar	copë	8	15.00 €	120.00 €
Gjithsej punët e llamarinës					7,309.00 €

ALFA
Banje
MALISHEVE

J	PUNËT E HIDROIZOLIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
9	Ekzekutimi i hidroizolimit mbi pllakën e dyshemesë me një lyerje me bitullit dhe ngjitje me flake te kondorit 4mm.(2 shtresa)	m²	780	10.00 €	7,800.00 €
	Furnizimi i materialit dhe izolimi i kulmit me terleter "Bramach". Llogaria ne m2 te proj. horizontal,	m²	870	6.00 €	5,220.00 €
	Gjithsej punët e izolimit				13,020.00 €

K	PUNËT E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET) (SHKOLLA)				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashesi te profilit 80mm, profil gjerman të paisur me xham termopan 4+16+4, mekanizmi për hapje sistem kiper. Dhe pikoret në anën e jashtme të dritareve				
1	425x200cm	cope	14	950.00 €	13,300.00 €
2	430x200cm	cope	8	920.00 €	7,360.00 €
3	100x200cm	cope	1	200.00 €	200.00 €
4	380x100cm	cope	1	400.00 €	400.00 €
5	290x100cm	cope	1	400.00 €	400.00 €
6	140x100cm	cope	1	250.00 €	250.00 €
7	240x200cm	cope	1	510.00 €	510.00 €
8	290x200cm	cope	2	405.00 €	810.00 €
9	385x200cm	cope	1	950.00 €	950.00 €
10	165x200cm	cope	4	495.00 €	1,980.00 €
11	500x200cm	cope	1	1,050.00 €	1,050.00 €
12	230x200cm	cope	1	950.00 €	950.00 €
13	450x320cm (Dere e Hyrjes)	cope	1	650.00 €	650.00 €
14	200x160cm	cope	2	600.00 €	1,200.00 €
15	Furnizimi,dhe montimi i dritareve te kulmit me dimensione 80x140cm VELUX	cope	10	150.00 €	1,500.00 €
16	Furnizimi dhe montimi i pragjeve te dritareve nga mermeri kualitativ me trashesi 2cm dhe gjeresi 25cm. Ngjyra dhe lloji zgjidhet nga projektuesi.	m	127	38.00 €	4,826.00 €
17	Furnizimi i deres se kaldase nga alumini me dim 105x210	cope	1	450.00 €	450.00 €
18	Furnizimi i deres se kaldase nga alumini me dim 160x240 me mbi ndriqim	cope	1	650.00 €	650.00 €
19	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashesi te profilit 7x8cm, profil gjerman.Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
20	105x210cm	cope	1	350.00 €	350.00 €
21	70x210cm	cope	18	320.00 €	5,760.00 €
22	90x210cm	cope	6	330.00 €	1,980.00 €
23	200x220+100cm	cope	1	450.00 €	450.00 €
24	160+200+200x220 Dere e Hyrjes	cope	1	950.00 €	950.00 €
25	100x210 Dere e koridorit	cope	2	450.00 €	900.00 €
26	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve druri i laminuar të trashësisë 50mm me shtok metalik. Izolimi zanor 37 db. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
27	105x210cm	cope	15	350.00 €	5,250.00 €
28	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve druri i laminuar të trashësisë 50mm me shtok metalik. Izolimi zanor 37 db. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
29	90x210cm	cope	3	370.00 €	1,110.00 €
30	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve kundër zjarrit (emergjente) të trashësisë 50mm të mbushura me shtresa përkatëse për ndalimin e përhapjes së zjarrit me shtok metalik. Rezistenca kundër zjarrit 45 min.. Izolimi zanor 37 db. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
	Dim: 110 x 210	cope	1	650.00 €	650.00 €
	Gjithsej punët e agjusslaturës				54,836.00 €

M	PUNËT E KERAMIKËS				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe vendosja e pllakave te keramikes ne dysHEME klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosja bëhet me ngjitës. Duke llogaritur edhe llojsnet	m²	90	21.00 €	1,890.00 €

N. 7
Bancë

2	Furnizimi dhe vendosja e pllakave te Granilit ne dysHEME klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosija bëhet me ngjilës. Duke llogaritur edhe llajset	m²	420	35.00 €	14,700.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e pllakave te keramikës ne mure të nyjeve sanitare deri në lartësi të katit ,ndersa ne hapsira per mirembajtje te higjienes deri në lartësi h=1.5m klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së organit mbikqyres. Vendosija bëhet me ngjilës. duke llogaritur edhe llajset.	m²	310	21.00 €	6,510.00 €
4	Furnizimi me material dhe punimi i cokles ne koridore prej pllakave te granilit artificial me lartësi h=10cm	m	205	29.00 €	5,945.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e pllakave teracer jo te lëmuara ne parahyrje dhe shkalle klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas organit mbikqyres. Trashësia 2.4cm, në përfundim te shkalleve te vendosen llajset metalike jokorodive Vendosija bëhet me ngjilës me mbushjen e fugave. Në çmim të llogariten edhe llajset në qoshe .	m²	40	28.00 €	1,120.00 €
Gjithsej punët e qeramikës					30,165.00 €

N PUNËT E NGJYROSJES					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi i materialit dhe gjetimi i murit ne tri shtresa deri ne pregaditjen e siperfaqes per pranimin e ngjyres.	m²	2600	5.00 €	13,000.00 €
2	Furnizimi dhe ngjyrosja e mureve të kthinave të brendshme me ngjyrë dispersive ne 3 shtresa. Deri ne lartësin 1.8 m te aplikohet ngjyra e yndyrshme.	m²	2600	2.00 €	5,200.00 €
3	Furnizimi i materialit dhe gjetimi i plafonit ne tri shtresa deri ne pregaditjen e siperfaqes per pranimin e ngjyres.	m²	1600	5.00 €	8,000.00 €
4	Furnizimi dhe ngjyrosja e plafonit të kthinave të brendshme me ngjyrë dispersive.	m²	1600	2.00 €	3,200.00 €
5	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te knaufit 1.2cm kundër lagështise ne plafonin e nyjeve sanitare ne katin perdhese. Montimi i tyre behet duke perdorur profilet e aluminit.	m²	33	9.00 €	297.00 €
Gjithsej punët e ngjyrosjes					29,697.00 €

O PUNËT E NDRYSHME					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Mveshja e shkallëve me pllaka teracer me dim.basamaku 29cm x 284cm x 2.4cm dhe ballore 284cm x 15.4cm x 1.5cm.	cope	12	35.00 €	420.00 €
2	Mveshja e shkallëve me pllaka teracer me dim.basamaku 29cm x 200cm x 2.4cm dhe ballore 200cm x 15.4cm x 1.5cm.	cope	24	35.00 €	840.00 €
3	Furnizimi me material si dhe montimi i dyshemese "linoleum". Ne llogari te merret aplikimi i mases rrafshuese, shiritave skajore dhe fugat. Dizajni dhe ngjyra të zgjidhet sipas organit mbikqyres ose investitorit.	m²	850	18.00 €	15,300.00 €
4	Furnizimi dhe punimi gardhil të shkallëve dhe gardhil të galerisë me profile çeliku 50/50mm, 40mm dhe 20mm. Dhe parmak druri në lartësi 110cm, profilet e çelikut duhen të lyhen një herë me ngjyre antikorozive dhe dy herë me ngjyrë metalike.	m	27	35.00 €	945.00 €
5	Furnizimi dhe punimi gardhil të rampes me profile çeliku Ø80mm, Ø40mm dhe Ø20mm. në lartësi 90cm, profilet e çelikut duhen të lyhen një herë me ngjyre antikorozive dhe dy herë me ngjyrë metalike.	m	6	35.00 €	210.00 €
6	furnizimi dhe montimi (mveshja) e nenstrehes me panele : Llamarine te plastifikuar t=0.55 mm me ngjyre bronzi	m²	160	5.00 €	800.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i kubezave te betonit dim:60/60/8.0cm ngjyra dhe dizajni sipas organit mbikqyrës.paraprakisht të bëhet shtruarja me zhavor dhe rëren e imët si dhe ngjeshja e tij	m	200	13.00 €	2,600.00 €
8	Furnizimi dhe vendosja e ansoreve rreth kubezave te betonit me dim:60x25x8cm	m	30	7.00 €	210.00 €
9	Rrafshimi i terentit para ndertesës se shkolles mbushja me dhera si dhe mbjelja e barit dhe fidaneve mesatare	m²	1000	0.50 €	500.00 €
Gjithsej punët e ndryshme					21,825.00 €

P PUNËT E FASADËS					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali



15	Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës "DEMIL" d=15cm me stiropor të presuar N4 ku si punim final është "fasadexi plastik", duke marrë parasysh aplikimin e ngjitesit, stiroporit d=15cm, liplave, rrjetes, ngjitesit, shireses rrafshuese dhe aplikimin e fasadës.	m ²	1020	23.00 €	23,460.00 €
	Furnizimi, transportimi, punimi i cokolës prej gimentos në përpjesë 1:3 mbi të cilën vendoset fasada plastike d= 2mm me ngjyrë dhe ton sipas kërkesës së investitorit. Në këtë pozicion duhet të llogaritet lloqi dhe punimi i fasadës me të gjitha punët tjera dhe materialet e nevojshme. Vërejtje**Ky pozicion mund të zëvendësohet me kulir të larë me kërkesën e investitorit apo organit mbikqyrës llogaritja bëhet në m2	m ²	100	13.00 €	1,300.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës ku si punim final është "fasadexi plastik", duke marrë parasysh aplikimin e , shireses rrafshuese dhe aplikimin e fasadës. (streha e objektit)	m ²	30	22.00 €	660.00 €
Gjithsej punët e fasadës					25,420.00 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE NDËRTIMORE DHE ATYRE TE ZANATIT			
A	PUNËT PREGADITORE DHE PUNËT E DEMOLIMEVE		2,850.00 €
B	PUNËT TOKËSORE		13,552.00 €
C	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESE		77,787.60 €
D	PUNËT E ARMIMIT		137,350.20 €
E	PUNËT E NIVELIZIMIT		22,653.00 €
G	PUNËT E MURATIMIT DHE SUVATIMIT		53,838.00 €
H	PUNËT LATUESE		41,760.00 €
I	PUNËT E LLAMARINËS		7,309.00 €
J	PUNËT E HIDROIZOLIMIT		13,020.00 €
K	PUNËT E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET)		54,836.00 €
M	PUNËT E KERAMIKËS		30,165.00 €
N	PUNËT E NGJYROSJES		29,697.00 €
O	PUNËT E NDRYSHME		21,825.00 €
P	PUNËT E FASADËS		25,420.00 €
totali:			532,062.80 €

Paramasa dhe parallogaria per realizimin e puneve elektrike ne shkollen fillore ne fsh.Turjak - Malishevë					
Paramasa per Elektrike-Faza e pare gjate ndertimit te vrazhde					
Nr.	Lloji i materialit i nevojshëm për kryerjen e punëve elektroinstaluese-	Njësia	Sasia	Qmimi	Gjithsej €
1	Shiriti tokzues Fe/Zn 25*4mm për tokzimin mbrojtës të objektit shkollorë	m	150	3.50 €	525.00 €
2	Shiriti tokzues Fe/Zn 20*3mm për realizimin e instalimit rrufepritës	m	150	3.50 €	525.00 €
3	Pllakave tokzuese për lidhjen e tokzimit dhe daljeve tokzuese për rrufepritës	m	25	3.50 €	87.50 €
4	Sonda tokzuese për vendosje në tokë dhe lidhjen e tyre me shiritin tokzues	m	6	22.00 €	132.00 €
5	Kuti të thella Ø60	m	500	0.20 €	100.00 €
6	PE-GYP-a Ø13 dy shtresorë	m	500	0.13 €	65.00 €
7	PE-GYP-a Ø16 dy shtresorë	m	100	0.15 €	15.00 €
8	PE-GYP-a Ø20 dy shtresorë	m	300	0.25 €	75.00 €
9	PE-GYP-a Ø26 dy shtresorë	m	100	0.30 €	30.00 €
10	PE-GYP-a Ø32 dy shtresorë	m	50	0.50 €	25.00 €
Gjithsejt:					1,579.50 €
Paramasa per Elektrike-Faza e dyte gjate meremetimit					
Nr.	Lloji i materialit i nevojshëm për kryerjen e punëve elektroinstaluese	Njësia	Sasia	Qmimi	Gjithsej €
1	Matja e energjisë elektrike është paraparë me njehsorë elektrik multifunksional të tipit:3x380/220V;5-120A;50Hz	copë	1	150.00 €	150.00 €
2	Ormani i orës elektrike me dimensione 50*60*17cm me trashësi 2mm	copë	1	350.00 €	350.00 €
3	Siguresa gjysmëautomatike 10 A	copë	12	5.00 €	60.00 €
	Siguresa gjysmëautomatike 16 A	copë	50	5.00 €	250.00 €



3	Siguresa gjysmëautomatike 25 A	copë	6	5.00 €	30.00 €
	Siguresa gjysmëautomatike 32 A	copë	3	6.00 €	18.00 €
4	Priza trefazore për furnizim të shpenzuesve të ndryshëm elektrik që përdoren në objekt	copë	2	100.00 €	200.00 €
5	Priza njëfazore për furnizimin e shpenzuesve të ndryshëm elektrik në objekt	copë	80	5.00 €	400.00 €
6	Ndërprerës elektrik të nevojshëm për ndërprerjen e qarqeve të ndryshme elektrike, përfshirë këtu :ndërprerësin e thjeshtë, alternativë, serik dypolarë,të kryçëzuar, pastaj ndërprerësin me sustë për komandim automatik si dhe të gjithë ndërprerësit elektrik të nevojshëm.	copë	50	20.00 €	1,000.00 €
7	Aparate elektrike për alarmimin e personelit i cili gjendet në objekt(është fjala për zilen elektrike që duhet të vendoset në vendin e përshatshëm)	copë	2	35.00 €	70.00 €
8	Trupa ndriçues të Neonit FNS 60x60, 4x18 W	copë	139	35.00 €	4,865.00 €
9	Kabëll të tipit PP-Y 3*1.5 mm për furnizimin e shpenzuesve të ndriçimit, përfshirë këtu:poqat me fije metalike, poqat fluoescnte, poqat reflektore, poqat halogjene si dhe qarqet me komandim automatik siç janë p.sh. Relet kohore etj.	m	900	13.00 €	11,700.00 €
10	Kabllo PP-Y3*2.5mm për furnizimin e shpenzuesve të ndryshëm elektrik njëfazorë duke përfshirë edhe hargjuesit e ndryshëm termikë siç janë nxemset e ndryshme, bojlerët etj.	m	400	28.00 €	11,200.00 €
11	Kabllo PP-Y 5*2.5mm për furnizimin e shpenzuesve të ndryshëm	m	600	4.00 €	2,400.00 €
12	Kabllo e tipit PP-Y 5*10mm ² që përdoret për lidhjen e tabelave të siguresave me kuadrin te njehsori elektrik	m	100	10.00 €	1,000.00 €
13	Kabllo e tipit NYJ-J 4*35 mm ² që përdoret për lidhjen e instalimit elektrik të objektit me rrjetin elektrik të distribucionit	m	45	11.00 €	495.00 €
14	Tel PF/C me seksion 1*1.5mm ²	m	100	1.50 €	150.00 €
15	Tel PF/C me seksion 1*2.5mm ²	m	100	1.80 €	180.00 €
16	Tel PF/C me seksion 1*6mm ²	m	100	2.00 €	200.00 €
17	Tel PF/C me seksion 1*10mm ²	m	100	2.00 €	200.00 €
18	Kabëll koaksiale për realizimin e telefonisë	m	100	3.00 €	300.00 €
19	Kabëll të tipit RG6U/75Ω (kabëll koaksiale) për lidhjen e antenës së TV- aparatit.	m	100	5.00 €	500.00 €
20	WAGO kleme për lidhjen e përçuesve elektrik në kutitë shpërndarëse dhe në kutitë lidhëse për seksione 1.5mm ² dhe 2.5mm ² (3 dhe 5 rendëshe)	pako	5	20.00 €	100.00 €
21	Gips për përforcim të materialit të përdorur në instalimet elektrike në objekt, ku bëjnë kutitë e ndryshme lidhëse, shpërndarëse etj.	kg	150	6.50 €	975.00 €
22	Selotep për lidhjen e përçuesve	copë	5	2.00 €	10.00 €
23	Bulona për përforcimin e pajisjeve të ndryshme elektrike matëse në vendet përkatëse në objekt	copë	3	10.00 €	30.00 €
24	Pllaka për lidhjen e tokzimit të instalimit elektrik	copë	1	5.00 €	5.00 €
25	Ura për lidhjen e siguresave në tabelat shpërndarëse të vendosura në objekt.	copë	3	25.00 €	75.00 €
26	Kuti lidhëse fi 60për vendosjen e prizave njëfazore dhe për vendosjen e ndërprerësve elektrik	copë	150	3.00 €	450.00 €
27	Kuti shpërndarëse fi 100 për degëzimet e qarqeve elektrike në objekt.	copë	40	3.00 €	120.00 €
28	Shkumë për përforcim të ramave në të cilët vendosen pajisjet për regjistrimin e energjisë së shpenzuar, por edhe për vendosjen edhe të pajisjeve tjera, siç janë :ventilatorët, tabelat e ndryshme shpërndarëse etj.	copë	2	5.00 €	10.00 €
29	Tabela shpërndarëse për vendosjen e siguresave gjysmëautomatike dhe lidhjen e tyre me				



	rrjetin instalues me tre renda të tipit IP 30	copë	4	50.00 €	200.00 €
30	Kleme që përdoren për lidhjen e përcuesve në regallin e njehsorit elektrik.	copë	10	3.00 €	30.00 €
31	Llampa dekorative të tipit FL 26W për vendosje në koridore dhe pushimore të shkallëve	copë	4	18.00 €	72.00 €
32	Llampa normale pa ngjyrosje të brendshme të tipit E27 për ndriçimin e objektit	copë	12	15.00 €	180.00 €
33	Ndërprerës i rrymës diferenciale- FID ndërprerës	copë	5	35.00 €	175.00 €
34	KPO-orman me 3 siguresa të 100 A	copë	1	50.00 €	50.00 €
35	PE-GYP-a Ø13 dy shtresorë	m	300	0.15 €	45.00 €
36	PE-GYP-a Ø16 dy shtresorë	m	200	0.20 €	40.00 €
37	PE-GYP-a Ø20 dy shtresorë	m	300	0.25 €	75.00 €
38	Material hargjues i nevojshëm gjatë kryerjes së punëve të instalimit elektrik i cili nuk është përfshirë në paramasën e mësipërme të llogaritur	paushall	1	200.00 €	200.00 €
	Gjithsejt punet Elektrike				38,560.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
për instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit Shkolla Fillore Turjak (P + 1)					
Nr.	Lloji i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma (€)
1.	Punët ndërtimore				
1.1.	Gërmimi i dheut kateg. III me thellësi mes. të kanalit 1.3 m dhe gjeresi b= 0.80 m.	m³	30.00	2.00 €	60.00 €
1.2.	Sigurimi dhe vendosja e rrës së imët në kanal për vendosjen e gypave me t=10 cm nën mbi dhe rreth gypit.	m³	5.00	20.00 €	100.00 €
1.3.	Mbulimi i kanalit me zhavor të papërpunuar në shtresa 30 cm me ngjeshje.	m³	24.00	20.00 €	480.00 €
1.4.	Largimi i dheut të tepërt në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës, jo më larg se 7 km.	m³	30.00	20.00 €	600.00 €
	Gjithsejt:				1,240.00 €
2.	Punët betonike				
2.1.	Sigurimi dhe montimi i elementeve të pusetave Ø 800 mm me mbarim konus. Pusetat kontrolluese të punohen sipas detaleve të dhëna. Llogaria bëhet për m'.	m'	4.00	150.00 €	600.00 €
2.2.	Ndërtimi i fundit të pusetave të kanalizimit fekal prej betoni MB-20 me trashësi 20 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur dhe lëmuarjen e saj deri në shkëlqim. Llogaria bëhet në copë.	copë	4.00	170.00 €	680.00 €
2.5.	Ndërtimi i pusetes kontrolluese për vendosjen e ujëmatësit qendror prej betoni me shkallë dhe kapak të metalit.	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
	Gjithsejt:				1,530.00 €
3.	Punët montuese				
3.1.	Sigurimi dhe montimi i gypave të PEHD -sistemi Italian (Gjakumini apo Georg Fisher), gypave të zinguar dhe gypave të PE-100, si dhe pjesëve fazonike përkatëse të ujësjellësit. Në këtë pozicion të llogaritet saldimi, shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	- Ø 16 mm (Uji ftohët)	m'	300.00	1.50 €	450.00 €
	- Ø 6/4 "	m'	20.00	3.50 €	70.00 €
	- Ø 2 "	m'	25.00	4.20 €	105.00 €
	- Ø -63 mm	m'	20.00	5.50 €	110.00 €
	- Ø -50 mm	m'	15.00	4.20 €	63.00 €
3.2.	Sigurimi dhe montimi i ormanëve	copë	3.00	25.00 €	75.00 €
3.3.	Sigurimi dhe montimi i kolektorëve				- €
	- me 12 vrima	copë	2.00	102.00 €	204.00 €
	- me 15 vrima	copë	1.00	127.50 €	127.50 €
3.4.	Sigurimi dhe montimi i ujëmatësit qendror DN 6/4".	copë	1.00	55.00 €	55.00 €
3.5.	Sigurimi dhe montimi i hidrantëve ,komplet me orman dhe paisjet tjera DN 2".	copë	4.00	115.00 €	460.00 €
3.6.	Sigurimi i gypave të kanalizimit dhe pjesëve fazonike të nevojshme.				
3.6.1.	Gyp PVC-Së				- €
	- Ø 250 mm	m'	25.00	6.50 €	162.50 €
	- Ø 200 mm	m'	20.00	5.50 €	110.00 €
	- Ø 160 mm	m'	20.00	4.50 €	90.00 €
	- Ø 125 mm	m'	32.00	3.50 €	112.00 €
	- Ø 110 mm	m'	40.00	3.00 €	120.00 €
	- Ø 75 mm	m'	16.00	3.00 €	48.00 €



	- Ø 50 mm	m'	32.00	2.50 €	80.00 €
3.6.2.	TT - lidhëse				- €
	- Ø 75/50 mm	copë	2.00	3.00 €	6.00 €
	T - lidhëse				- €
	- Ø 125/125 mm	copë		5.00 €	- €
	- Ø 125/110 mm	copë	2.00	5.00 €	10.00 €
	- Ø 125/75 mm	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
	- Ø 110/110 mm	copë	6.00	5.00 €	30.00 €
	- Ø 110/50 mm	copë	9.00	5.00 €	45.00 €
	- Ø 75/50 mm	copë	3.00	4.00 €	12.00 €
	- Ø 50/50 mm	copë	8.00	5.00 €	40.00 €
3.6.3.	Kthesë 90				
	- Ø 125 mm	copë	6.00	3.00 €	18.00 €
	- Ø 110 mm	copë	14.00	2.00 €	28.00 €
	- Ø 75 mm	copë	5.00	3.00 €	15.00 €
	- Ø 50 mm	copë	42.00	2.50 €	105.00 €
3.6.4.	Kthesë 45				- €
	- Ø 125 mm	copë	10.00	5.00 €	50.00 €
	- Ø 110 mm	copë	30.00	3.50 €	105.00 €
	- Ø 75 mm	copë	10.00	3.00 €	30.00 €
	- Ø 50 mm	copë	80.00	2.00 €	160.00 €
3.6.5.	Redukues				
	- Ø 125/110 mm	copë	2.00	5.00 €	10.00 €
	- Ø 75/50 mm	copë	2.00	3.00 €	6.00 €
3.6.6	Gyp revizues				- €
	- Ø 110 mm	copë	6.00	3.00 €	18.00 €
	- Ø 75 mm	copë	6.00	2.00 €	12.00 €
3.6.7.	Kulluese				
	- Ø 50 mm	copë	10.00	5.00 €	50.00 €
3.7.	Montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të kanalizimit.	paush	1.00	25.00 €	25.00 €
3.8.	Sigurimi dhe montimi i kokës ventiluese prej llamarines se zinguar.	copë	3.00	55.00 €	165.00 €
3.9.	Sigurimi dhe montimi i kapakëve të puseta të kanalizimit fekal prej gizes së derdhur, me aftësi mbajtëse 30 ton (100 kg).	copë	4.00	70.00 €	280.00 €
3.10.	Sigurimi dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm çdo 30 cm sipas detalit në projekt.	copë	10.00	450.00 €	4,500.00 €
4.	Elementet e sanitarisë				- €
4.1.	Sigurimi dhe montimi i WC -ulëseve, komplet me kazan dhe EK-valvulen.	copë	17.00	115.00 €	1,955.00 €
4.3.	Sigurimi dhe montimi i lavamanëve komplet me lëshuese të ujit të lëvizshme, mbajtësen e peshqirit dhe pasqyrën.	copë	16.00	150.00 €	2,400.00 €
4.5	Sigurimi dhe montimi i pisoareve per nxenes komplet me te gjitha paisjet	copë	10.00	110.00 €	1,100.00 €
			Gjithsejt:		13,632.00 €
	Totali:				16,402.00 €

Ngrohja Qendrore					
SHOLLA E FILLORE NE FSHATIN TURJAK - MALISHEVË					
	Përshkrimi i Puneve	Njësia	Sasia	Çmimi€	Shuma
A	Trupat Ngrohës dhe Tubacionet				
A1	Radiatorë të çelikut të fabrikës së radiatorëve në gjilën				
	Tip:22/600				
	l=2000mm	cope	2	155.00 €	310.00 €
	l=1800mm	cope	10	140.00 €	1,400.00 €
	l=1600mm	cope	12	125.00 €	1,500.00 €
A1.1	l=1400mm	cope	2	110.00 €	220.00 €
	l=1200mm	cope	1	95.00 €	95.00 €
	l=1000mm	cope	6	85.00 €	510.00 €
	l=800mm	cope	5	75.00 €	375.00 €
	l=600mm	cope	2	65.00 €	130.00 €
A1.2	Tip:22/900				- €
	l=1000mm	cope	2	95.00 €	190.00 €
A2	Mbajtës të Radiatorëve	m ²	30	10.00 €	300.00 €



	H=600mm	cope	110	3.00 €	330.00 €
A.3	Ventila te thjeshte per Radiatore ne hyrje R15	cope	42	18.00 €	756.00 €
A.4	Ventila te thjeshte per Radiatore ne dalje R15	cope	42	18.00 €	756.00 €
A.5	Ventila me Flangje dhe kunderflangje, me bulona , diktung DN 40, PN 6	cope	2	250.00 €	500.00 €
A.6	Ventila per mbushje zbrazje	cope	22	25.00 €	550.00 €
A.7	Ventila automatik te qajrosjes R15	cope	8	25.00 €	200.00 €
A.8	Gypa te qelikut				- €
	Ø1/2"	m'	300	6.50 €	1,950.00 €
	Ø3/4"	m'	95	9.50 €	902.50 €
	Ø1"	m'	75	7.00 €	525.00 €
	Ø5/4"	m'	50	9.00 €	450.00 €
	DN40	m'	90	15.00 €	1,350.00 €
A.9	Fitingu per gypa te qelikut eshte 50%nga pozicioni A.8	%	0.5	500.00 €	250.00 €
A.10	Pastrimi dhe ngjyrosja me minium dy here I gypave te qelikut	m2	57	10.00 €	570.00 €
A.11	Ngjyrosja e gypave qe duken me ngjyre te bardhe te qendrueshme deri ne 110 grade celcius		57	15.00 €	855.00 €
A.12	Materiale tjera te imeta dhe pune te papaparapara 3% e kësaj pike	%	0.03	500.00 €	15.00 €
	Gjithesëjt:				14,989.50 €
B	KALDATORJA				
B.1	Furnizimi dhe instalimi I kaldajeës për ngrohje qendrore me lëndë djegëse të ngurtë pelet, tmax=110°C, pmax=2.5 bar me kapacitet Q=300 KW, prodhim ECO-centomental, Kroaci ose të ngjashëm.	cope	1	11,500.00 €	11,500.00 €
B.2	Furnizimi dhe instalimi I pompës riqarkulluese (Wilo- Top -S 65/7 3- PN 6/10) ose të ngjashme	cope	2	450.00 €	900.00 €
B.3	Furnizimi dhe instalimi I enës së mbyllur të zgjerimit me membran V=300 l	cope	1	950.00 €	950.00 €
B.4	Ndarësi I papastertive DN-65	cope	1	550.00 €	550.00 €
B.5	Valvula siguruese DN-65	cope	2	55.00 €	110.00 €
B.6	Valvula me Flanaxhë dhe kundër flanaxh DN 65, PN6	cope	10	45.00 €	450.00 €
B.7	Valvula me Flanaxhë dhe kundër flanaxh DN 40, PN5		1	250.00 €	250.00 €
B.8	Valvula sferike DN 25	cope	2	35.00 €	70.00 €
B.9	Valvula për mbushje - zbrazje R-20	cope	2	55.00 €	110.00 €
B.10	Valvula jo kthyese DN 65	cope	1	35.00 €	35.00 €
B.11	Valvula jo kthyese DN 25	cope	1	30.00 €	30.00 €
B.12	Kolektori I dergimit DN 125, L1000mm	cope	1	450.00 €	450.00 €
B.13	Kolektori I dergimit DN 125, L800mm	cope	1	350.00 €	350.00 €
B.14	Zbutësi I ujit V=500L	cope	1	950.00 €	950.00 €
B.15	Gypat e çelikut Ø 76,1 x 2.9 mm	m'	1	6.50 €	6.50 €
	Gypat e çelikut Ø 48,3 x 2.6 mm	m'	1	10.00 €	10.00 €
	Gypat e çelikut Ø 33.7 x 2.6 mm	m'	1	10.00 €	10.00 €
	Gypat për lidhje kolektor zbutës I ujit Cu PVC Ø18*1.0 mm	m'	1	30.00 €	30.00 €
B.16	Fitingu per gypa si mbajtësa, përforcuesët, kthesa, telë, gasi për saldim, etj është 50% nga poz.B2.15	%	0.5	300.00 €	150.00 €
B.17	Termometra	cope	2	50.00 €	100.00 €
B.18	Manometra	cope	3	50.00 €	150.00 €
B.19	Seti për Kaldajë	cope	1	950.00 €	950.00 €
B.20	Kuadri elektrik komplet për kaldatore	cope	1	550.00 €	550.00 €
B.21	Punimi I qynkës nga çeliku Ø300 mm për kyqje në oxhak	cope	1	350.00 €	350.00 €
B.22	Punimi I bryrit nga Ø300 mm	cope	1	150.00 €	150.00 €
B.23	Izolimi I rrjetit gypor me termoizolim dhe mbulimi me lllamarinë nga Al-0.5 mm	m²	12	50.00 €	600.00 €
B.24	Furnizimi dhe Vendosja e Aparateve kunder zjarrit Tip S9	cope	1	150.00 €	150.00 €
B.25	Shqyrtimi I instalimit në të ftohtë dhe në nxehtë	Paushall	1	500.00 €	500.00 €
	Gjithesëjt:				20,411.50 €
	TOTALI: A+B				35,401.00 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE PËR OBJEKTIN E SHKOLLËS	
GJITHSEJ PUNËT NDËRTIMORE	532,062.80 €



GJITHSEJ PUNËT E INST. TË UJ. DHE KANAL.	16,402.00 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. ELEKTRIKE	40,139.50 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. MAKINERIKE	35,401.00 €
TOTALI ME TVSH:	624,005.30 €



**PARAMASA E PUNIMEVE PËR NDËRTIMIN E SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NË
SH.F.M.U "FERID AGANI" TURJAK - MALISHEVË**

A PUNET PERGADITORE DHE TE DEMOLIMIT					
Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali	
1 Pastrimi i terrenit dhe shenjëzimi i vendit të objektit.	paushall	1.00	300.00 €	300.00 €	
2 Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, të montojë barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njëjtit duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.	paushall	1.00	200.00 €	200.00 €	
Gjithsej punët pregaditore				500.00 €	

B PUNET E DHEUT					
Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali	
1 Gërmimi me makina dheut (humusit) dhe transportimi deri në depot e parapara për grumbullim.	m ³	460.00	2.00 €	920.00 €	
2 Gërmimi i gjërë I dheut me makinë të kategorisë së III-të dhe IV-te për fundamentele e objektit themelet e veqanta si dhe ato shiritore të Objektit si dhe transportimi i dheut deri në depot e parapara për grumbullim.	m ³	158.00	2.00 €	316.00 €	
3 Mbushja me gurë rrethor dhe me dheut e hequr nga themelet e objektit në mes të hapësirave të themeleve të objektit.	m ³	78.00	2.00 €	156.00 €	
4 Furnizimi, transportimi, planifikimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit me trashësi d=15cm nën themelet dhe pllaken e pjesës së objektit të zhveshtoreve dhe me trashësi d=35cm nën pllaken e sallis së edukatës fizike me precizitet ±3 cm nën themele, dhe dysheme të përdheshës.	m ³	233.00	12.00 €	2,796.00 €	
Gjithsej punët tokësore				4,188.00 €	

C PUNET E BETONIMIT					
Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali	
1 Furnizimi, kallupimi dhe betonimi i themeleve shiritore, me beton të armuar me MB-30 sipas projektit.	m ³	44.00	83.00 €	3,652.00 €	
2 Furnizimi, kallupimi dhe betonimi i cokllës mbi themele shiritore me beton të armuar me MB-30 sipas projektit.	m ³	6.54	83.00 €	542.82 €	
3 Furnizimi, pregaditja e kallupeve dhe betonimi i pllakës betonarme të dyshemesë me d=15cm MB-30 me të gjitha punimet paraprahe. Në këtë pozicion është futur edhe pllaka në hyrje të objektit.	m ³	53.40	83.00 €	4,432.20 €	
4 Furnizimi, kallupimi dhe betonimi i themeleve të veqanta të sallis, dhe kontratrjet mbi themele me beton të armuar me MB-30 sipas projektit.	m ³	85.00	83.00 €	7,055.00 €	
5 Furnizimi, pregaditja e kallupeve dhe betonimi i pllakës betonarme të dyshemesë me d=15cm të sallis MB-30 me të gjitha punimet paraprahe. Në këtë pozicion është futur edhe pllaka në hyrje të objektit.	m ³	75.50	83.00 €	6,266.50 €	
6 Furnizimi transportimi, pregaditja dhe betonimi i shtyllave, trajeve, arkitrave dhe elementeve tjera që punohen me kallupe të dyfishta dhe betonohen me MB-30 në të gjitha punimet paraprahe të pjesës së garderobave	m ³	16.25	83.00 €	1,348.75 €	
7 Furnizimi transportimi, pregaditja dhe betonimi i shtyllave, trajeve, arkitrave dhe elementeve tjera që punohen me kallupe të dyfishta dhe betonohen me MB-30 në të gjitha punimet paraprahe të pjesës së sallis	m ³	59.43	83.00 €	4,932.69 €	
8 Furnizimi, kallupimi dhe betonimi i pllakave masive të meskateve me betonarme me MB-30 me d=20cm në të gjitha punimet paraprahe. Në këtë pozicion janë futur edhe pllakat konzolle të cilat realizohen në të njëjtën kohë me pllakën.	m ³	71.80	83.00 €	5,959.40 €	
9 Furnizimi dhe betonimi i trotuarit nga betoni me trashësi 12 cm dhe me gjeresi 1.2m përreth objektit të sallis së edukatës fizike dhe objektit të garderobave, betoni duhet të ndahet në qdo një meter dhe në qmim duhet të llogaritet edhe rrjeta e armatures.	m ³	17.80	83.00 €	1,477.40 €	
Gjithsej punët e betonimit				35,666.76 €	



D	PUNËT E ARMIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi, i çelikut te kapriatave ,dhe brinaeve me C56shtangime të paraparë me llogari statike.	kg	15435.00	1.50 €	23,152.50 €
2	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës sipas planit të armaturës të paraparë me llogari statike.	kg	37965.71	1.30 €	49,355.42 €
	Gjithsej punët e armimit				72,507.92 €

E	PUNET E MURATIMIT DHE SUVATIMIT				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe muratimi i mureve të objektit me blloka git.V. prej argjilit me trashësi d=20-25 cm me llaq vazhdues në përpjesë 1:2:6 Nga ana e mbrendshme e salles te planifikohen telat mbajtës (4 copa per 1m2) pasi qe ana e mbrendshme mbeshillet me tulla dhe nevoiten per shtangimin e tullave	m³	228.30	70.00 €	15,981.00 €
2	Furnizimi, transportimi dhe muratimi i mureve të objektit me blloqe (tulla) prej argjilit me trashësi d=10-12 cm me llaq vazhdues në përpjesë 1:2:6. Në çmim duhet të llogaritet edhe serklazhi i nevojshëm në lartësi h=2.15 cm me të gjitha punët paraprae	m³	11.30	70.00 €	791.00 €
3	Furnizimi, montimi i oxhaqeve te ventilimit me nje vrime ku vrime e mbrendshme duhet te jete 15x15cm me elemente te parafabrikuara nga tullat e shamotit.	m'	73.60	20.00 €	1,472.00 €
	Furnizimi dhe punimi i kokës së oxhakut apo montimi i elementeve të parafabrikuara prej betoni me nje vrime	cope	16.00	20.00 €	320.00 €
4	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i plafonit me llaq gëlqeror me përpjesë 1:2:6 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me llaq të holluar çimentoje. Llogaritet në m²,në çmim llogariten edhe llajset metalike që vendosen në kënde,gjithashtu trerët dhe shtyllat futen ne sipërfaqe.	m²	338.00	6.00 €	2,028.00 €
5	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve me llaq gëlqeror me përpjesë 1:2:6 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me llaq të holluar çimentoje. Llogaritet në m²,në çmim llogariten edhe llajset metalike që vendosen në kënde,gjithashtu trerët dhe shtyllat futen ne sipërfaqe.	m²	454.00	6.00 €	2,724.00 €
6	Furnizimi, transportimi dhe suvatimi i mureve në të gjitha sipërfaqet ku do të vendoset keramika me llaq të çimentos në përpjesë 1:3 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me llaq të holluar çimentoje.	m²	244.00	6.00 €	1,464.00 €
7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kapakut(derës) prej inox-it icili vendoset në kanalet e oxhaqeve për pastrimin e kanalit	cope	16.00	10.00 €	160.00 €
	Gjithsej punët e muratimit dhe suvatimit				24,940.00 €

F	PUNET LATUESE				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Punimi i konstrukcionit të kulmit prej druri monolit. Konstrukcioni të punohet sipas projektit, materiali i përdorur duhet të jetë dru i klasit të I (parë), me lagështi më të vogël se 15%. Konstrukcioni duhet ankeruar për pllakë të betonit, me mbështetje sa më të përshtatshme për bartje të ngarkesave . Llogarimi në m³ të konstrukcionit ku ne sasi janë futur edhe merteket e kulmit me dim10x12cm	m³	10.20	100.00 €	1,020.00 €
2	Furnizimi,dhe drrasimi i sipërfaqes së kulmit dërrasa me trashësi 2.0 cm	m³	7.60	5.00 €	38.00 €
3	Furnizimi, dhe vendosja e kontralistella me dimensione 3x5cm prej druri të klasës së I.	m'	625.00	0.50 €	312.50 €
4	Furnizimi, dhe vendosja e listellave me dimensione 5x5cm prej druri të klasës së I.	m'	500.00	0.60 €	300.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e mbulesës së kulmit me llamarinë e plastifikuar "LINDAB" të tipit LPA,RAL	m²	370.00	10.00 €	3,700.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e lugjeve të mbulesës së kulmit me llamarinë e plastifikuar "LINDAB" RAL.me gjërsi deri në 60cm.	m'	10.00	10.00 €	100.00 €
7	Furnizimi i materialit dhe vendosja e folies difuzive para letfave te kulmit. Llogaria ne m2 te proj. horizontal, si dhe izolimi termik i pllakes se nenkulmit, te perfishihet ne cimin.	m²	370.00	1.50 €	555.00 €
9	Furnizimi dhe Montimi i Mbuleses se Salles se Edukates Fizike me PanelSenwiq 12cm,Ne çmim eshte llogaritur edhe mbeshitjellja anesore ne te dy anet e kapriates nga nuk ka muri te atikes.	m²	668.00	50.00 €	33,400.00 €
	Gjithsej punët latuese				39,425.50 €

G	PUNET E LLAMARINES			
---	--------------------	--	--	--



	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve horizontale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së zinkuar me d=0.75 mm. Olluqet kanë formë drejtëkëndëshe.	m'	71.00	12.00 €	852.00 €
2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i olluqeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB". Olluqet kanë formë rrethore me gjerësi d=140mm. Matja bëhet në m' duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brylat dhe fontanat.	m'	74.00	12.00 €	888.00 €
3	Furnizimi, transportimi dhe mbështjellja e oxhaqeve menjëherë me llamarinë të plastifikuar të tipit "LINDAB". Oxhaqet kanë lartësi mbi kulm 1m	copë	16.00	15.00 €	240.00 €
4	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e kokave të oxhaqeve nga llamarina e zinkuar sipas kërkesës së investitorit.	cope	16.00	20.00 €	320.00 €
5	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e mbajtësve të borës të punuar prej metalit të zinkuar të dedikuar për mbulesën përkatëse.	cope	177.00	4.00 €	708.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e mbështjellës të atikës prej llamarinës së plastifikuar "LINDAB" të tipit RAL 3000. Mbështjellësi ka gjerësi e zgjeruar nga ana e mbrendshme 1.5m	m'	78.00	10.00 €	780.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i llamarinës me vija horizontale të shpeshta dekorative, në këtë pozicion është llogaritur mbështjellja e nenstreheve nën ulluk horizontal nga ana e kulmit si dhe disa pjesë të salles për arsye dekorative dhe mbështjellja e themelit të fasadave anësore të salles së edukates fizike	m2	124.00	10.00 €	1,240.00 €
Gjithsej punët e llamarinës					5,028.00 €

H PUNET E IZOLIMIT					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, punimi dhe vendosja e hidroizolimit horizontal me një lyerje të ftohtë (bitulit) dhe një shtresë kondor 4mm nën pllakën e dyshemesë së Perdhies komplek me garderoba dhe në salla	m ²	835.00	6.00 €	5,010.00 €
Gjithsej punët e izolimit					5,010.00 €

J PUNET E KERAMIKES DHE DYSHEMESE					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të keramikës në dysheme në sanitare me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së projektuesit. Vendosja bëhet me ngjitës pasi është bërë suvatimi me llaq prej qimentos në përpjesë 1:3 me mbushjen e fugave.	m ²	220.00	18.00 €	3,960.00 €
2	Furnizimi dhe vendosja e pllakave të keramikës në mure klasa e parë me ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së projektuesit. Vendosja bëhet me ngjitës pasi është bërë suvatimi me llaq prej qimentos në përpjesë 1:3 me mbushjen e fugave. Në çmim të llogaritur edhe llajset e nevojshme në qoshtet e dy mureve dhe suvatimi me llaq qimentoje.	m ²	388.00	18.00 €	6,984.00 €
3	Furnizimi, dhe betonimi i estrihut me makinë me trashësi 7cm. Në çmim duhet të llogaritet edhe armimi i estrihut me rrjete rabcicë ose të ngjashme, si dhe stiropori N4, si dhe vendosja e PVC folies.	m ²	330.00	12.00 €	3,960.00 €
4	Furnizimi, dhe betonimi i estrihut me makinë me trashësi 5cm. Per sallën e edukates fizike Në çmim duhet të llogaritet edhe armimi i estrihut me rrjete rabcicë ose të ngjashme, si dhe vendosja e PVC folies.	m2	510.00	10.00 €	5,100.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i dyshemesë notuese në sallën e Edukates Fizike sipas përshkrimit si vijon në detal: Parket 2.5, Derrasa 2cm, Trareza 8x4 dhe ndërmjet tyre stiropor i presuar N4 4cm, Gome 2cm me gjerësi të trarezës.	m ²	510.00	45.00 €	22,950.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i dyshemesë nga parketi i bungut me trashësi d=2.5cm në korridorin e pastër të salles si dhe në hapësirën për rekuizita i cili vendoset mbi shtresën e estrihut me ngjites parketi	m2	67.00	53.00 €	3,551.00 €
Gjithsej punët e keramikës dhe të dyshemesë					46,505.00 €

K PUNET E NGJYROSJES					
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi i materialit, lyerja me një shtresë MP 75 si dhe gletimi i murit në dy shtresa deri në pregaditjen e sipërfaqes për pranimin e ngjyres.	m ²	454.00	5.00 €	2,270.00 €
1	Furnizimi i materialit, lyerja me një shtresë MP 75 si dhe gletimi i plafonit në dy shtresa deri në pregaditjen e sipërfaqes për pranimin e ngjyres.	m ²	338.00	5.00 €	1,690.00 €



2	Furnizimi i materialit dhe ngjyrosja e mureve të koridorit me ngjyrë ne tri shtresa. Deri në lartësi h=2.2m të aplikohet ngjyra e yndyrshme.	m ²	454.00	5.00 €	2,270.00 €
Gjithsej punët e ngjyrosjes					6,230.00 €

L	PUNET E NDRYSHME				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Muratimi i mureve të mbrendshme me tulla të fasades me vrina, vrinat e tullave duhet të jeshin të hapura nga ana e mureve për shkak të akumulimit të zërit, paraparakishtë duhet të behet vendosja e stiroporit N4 me trashësi d=8cm, lyerje me një shtresë ngjites me rrjetë, pastaj vendosja e tullave të fasades të cilat duhet të shtrengohen me telat të cilat paraparakishtë janë vendosur në muratimin me blloka të kuq.	m ²	550.00	60.00 €	33,000.00 €
2	Mveshja e shkallëve të hyrjes me pllaka të granitit artificial me trashësi d=1cm	m ²	20.00	40.00 €	800.00 €
Gjithsej punët e ndryshme					33,800.00 €

M	PUNET E FASADES				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasadës "DEMIT" d=5cm me stiropor të presur N4 ku si punim final është "fasadexi plastik", duke marrë parasysh aplikimin e ngjitesit, stiroporit d=5cm, tiplave, rrjetës, ngjitesit, shtresës rrafshuese dhe aplikimin e fasades me ngjyrë sipas rekomandimit të organit mbikqyres.	m ²	660.00	26.00 €	17,160.00 €
Gjithsej punët e fasadës					17,160.00 €

N	PUNET E AGJUSLATURËS (DYERT DHE DRITARET) (SHKOLLA DHE SALLA E EDUKATES FIZIKE)				
	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilin 80mm, profil gjerman të paisur me xham termopan 4+16+4, mekanizmi për hapje sistem kiper. Dhe pikoret në anën e jashtme të dritareve				
5	165x100cm	cope	1.00	200.00 €	200.00 €
17	200x165cm	cope	26.00	320.00 €	8,320.00 €
19	Furnizimi dhe montimi i pragjeve të dritareve nga mermeri kualitativ me trashësi 2cm dhe gjeresi 25cm. Ngjyra dhe lloji zgjidhet nga projektuesi.	m	58.00	14.00 €	812.00 €
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dyerve nga materiali PVC - Rehau, Trokall ose KBE me trashësi të profilin 7x8cm, profil gjerman. Të gjitha dyert janë të paisur me mekanizëm përkatës për hapje, mbyllje.				
27	200x210	cope	2.00	450.00 €	900.00 €
28	100x210	cope	5.00	320.00 €	1,600.00 €
29	150x210	cope	2.00	350.00 €	700.00 €
30	70x210	cope	9.00	180.00 €	1,620.00 €
Gjithsej punët e agjussaturës					14,152.00 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE NDËRTIMORE		
A	PUNET PERGADITORE DHE TE DEMOLIMIT	500.00 €
B	PUNET TOKESORE	4,188.00 €
C	PUNET E BETONIMIT	35,666.76 €
D	PUNET E ARMIMIT	72,507.92 €
E	PUNET E MURATIMIT DHE TE SUVATIMIT	24,940.00 €
F	PUNET LATUESE	39,425.50 €
G	PUNET E LLAMARINES	5,028.00 €
H	PUNET E IZOLIMIT	5,010.00 €
J	PUNET E KERAMIKES DHE DYSHEMESE	46,505.00 €
K	PUNET E NGJYROSJES	6,230.00 €
L	PUNET E NDRYSHME	33,800.00 €
M	PUNET E FASADES	17,160.00 €
N	PUNET E AGJUSLATURES	14,152.00 €
totali:		305,113.18 €



PARAMASA E NGROHJES QENDRORE					
Në të gjitha pozicionet përfshihet porosia, furnizimi dhe montimi i materialit të nevojshëm për instalimin e ngrohjes					
Poz	Përshkrimi dhe përmbajtja e pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
A KALDATORJA					
1	Furnizimi dhe instalimi i kaldajeës për ngrohje qendrore me lëndë djegëse të ngurtë pelet, tmax=110°C, pmax=2.5 bar me kapacitet Q=150 KW, prodhim ECO-centomental, Kroaci ose të ngjashëm.	Copë	1.00	7,500.00 €	7,500.00 €
2	Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese (Wilo- Top -S 65/7 3- PN 6/10) ose të ngjashme	Copë	2.00	350.00 €	700.00 €
3	Furnizimi dhe instalimi i enës së mbyllur të zgjerimit me membran V=200 l	Copë	1.00	650.00 €	650.00 €
4	Ventila me flanxhe dhe kundërflanxhe , me bulona dhe dihtung DN 80	copë	8.00	250.00 €	2,000.00 €
5	Mbledhës i papastertive me flanxhe dhe kundërflanxhe, me bulona dhe dihtung, DN80	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
6	Ventila për mbushje-zbrazje DN25	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
7	Ventila sferik Ø5/4"	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
8	Ventila sferik Ø6/4"	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
9	Ventila sferik Ø2"	copë	4.00	45.00 €	180.00 €
10	Ventil sigurve me sustë DN 25, PN 5 bar	copë	2.00	85.00 €	170.00 €
11	Manometër 0-6 bar	copë	2.00	45.00 €	90.00 €
12	Termometër i drejt 0-120°C (R1/2- 100 mm)	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
13	Gypa çeliku DN80	m'	30.00	12.50 €	375.00 €
14	Gypa çeliku Ø2"	m'	100.00	13.00 €	1,300.00 €
15	Gypa çeliku Ø6/4"	m'	80.00	14.00 €	1,120.00 €
16	Gypa çeliku Ø5/4"	m'	40.00	12.00 €	480.00 €
17	Gypa çeliku Ø3/4"	m'	20.00	8.50 €	170.00 €
18	Gypa çeliku Ø1/2"	m'	20.00	6.00 €	120.00 €
19	Shpërndarësi, përmblendhësi me të gjitha vrimat për kyçe	copë	2.00	350.00 €	700.00 €
20	Punimi i qyngës Ø360mm nga llamarinat e çelikut me trashësi 2mm	copë	1.00	350.00 €	350.00 €
21	Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë mbrojtëse e gypave të çelikut (dy herë)	m²	25.00	7.00 €	175.00 €
22	Izolimi termik i gypave në kaldatore, shpërndarësit, përmblendhësit dhe qyngës me lesh mineral 60mm me mbështjellje të llamarinës së Al-0.5mm	m²	20.00	12.00 €	240.00 €
23	Ormani elektrik për startim të pompave, me siguresa gjysmëatomatike trepolare, mbrojtje bimetalike dhe mbrojtje asimetrike të pompave. Gjithashtu ne orman të parashihet edhe FID-ndërprerësi 63A si dhe llambat sinjalizuese	copë	1.00	450.00 €	450.00 €
24	Furnizimi dhe montimi i ventilatorit për ajrosjen e kaldatores	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
25	Furnizimi dhe vendosja e aparateve kundër zjarrit Tip S9	copë	2.00	95.00 €	190.00 €
26	Furnizimi dhe vendosja e sandukut prej 0.5m³ me rërë	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
27	Furnizimi dhe vendosja e kutisë së ndihmës së parë	copë	1.00	25.00 €	25.00 €
28	Furnizimi dhe vendosja e karrocës së dorës	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
TOTALI A					17,750.00 €
B SISTEMI I RADIATORËVE					
	Furnizimi dhe montimi i radiatorve të tipit panel 22/600 dhe 22/900 të gjatësive të ndryshme:				
1	22-600/1200	copë	1.00	99.00 €	99.00 €
2	22-600/1800	copë	2.00	145.00 €	290.00 €
3	22-600/2000	copë	2.00	155.00 €	310.00 €
4	22-600/2200	copë	1.00	165.00 €	165.00 €
5	22-900/3000	copë	8.00	205.00 €	1,640.00 €
6	Ventila të thjeshtë për radiatorë në hyrje R15	copë	14.00	15.00 €	210.00 €
7	Ventila të thjeshtë për radiatorë në dalje R15	copë	14.00	15.00 €	210.00 €
8	Ventila automatik të çajrosjes komplet me valvol R15	copë	5.00	35.00 €	175.00 €
9	Mbajtëse të radiatorve panel H=600mm	copë	12.00	5.00 €	60.00 €
10	Mbajtëse të radiatorve panel H=900mm	copë	16.00	5.00 €	80.00 €
11	Shqyrtimi i instalimit ne uje te ngroht dhe te ftohte	copë	1.00	350.00 €	350.00 €
TOTALI B					3,589.00
REKAPITULIM					



A-KALDATORJA	17,750.00
B-SISTEMI I RADIATORËVE	3,589.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM	21339.00

PARAMASA E VENTILIMIT TE SALLES					
NR	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	NJËSIA	SASIA	ÇM/NJËSI	SHUMA
SQARIM: Në të gjitha pozicionet përfshihet porosia, furnizimi dhe montimi i materialit të përshkruar në pikat veq e veq të paramasës.					
A	VENTILIMI DHE PRURJA E AJRIT				
1	Ventilator i Thithjes TMD 10/10 3/4 CV 4P IP54 me fuqi P=600W, V=2200-3600 (m³/h)	copë	1.00	250.00 €	250.00 €
2	Ventilator i Prurjes TMD 10/10 3/4 CV 4P IP54 me fuqi P=600W, V=2200-3600 (m³/h)	copë	1.00	700.00 €	700.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje me rregullim te dyfisht 600 x 200 [mm]	copë	6.00	20.00 €	120.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i grilave per pastrim me rregullim te dyfisht 600 x 200 [mm]	copë	6.00	25.00 €	150.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i grilave mbrojtese per Ventilator. 600 x 400 [mm]	copë	2.00	5.00 €	10.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i rregullatoreve 650 x 250 [mm]	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i potenciometricit	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i trakës antivibruese	m²	6.00	50.00 €	300.00 €
9	Punimi dhe montimi i mbajtësve të kanaleve dhe ventilatorit	kg	50.00	10.00 €	500.00 €
10	Lidhja elektrike e ventilatoreve me kablo PP-Y 3*2.5mm². Gjatësia mesatare e kablos për lidhje nga ormani komandues 20m	m'	40.00	25.00 €	1,000.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i kembyesit te nxehtesise i cili vendoset ne kanal me Q=9kW me lidhje me valvola.	copë	1.00	1,200.00 €	1,200.00 €
12	Punimi dhe montimi i kanaleve, dhe elementeve te domosdoshme per instalimin e tyre si reduktuese, T-element, brylaetj. me seksion rrethorë nga llamarina e zingur me trashësi d = 0.6 - 0.8 mm me dimensione sipas pjesës grafike.	kg	720.00	8.00 €	5,760.00 €
13	Material hargjues si flaxhe, kendore, bulona me dado, izolim per lidhje etj 10 % e llamarines	cca	0.10	1,500.00 €	150.00 €
14	Izolimi i kanaleve te llamarines	m²	80.00	5.00 €	400.00 €
15	Filter i ajrit G3	copë	2.00	100.00 €	200.00 €
16	Lëshimi në punë dhe rregullimi i parametrave	cca	2.00	200.00 €	400.00 €
				Gjithësej A	11,260.00 €

INSTALIMET ELEKTRIKE - PARAMASA					
Sqarim: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë, blerjen, transportin, montimin, lidhjet, përtokëzimin, sjelljen e					
Poz.	Përshkrimi dhe përmbajtja e pozicionit	NJËSIA	SASIA	ÇM/NJËSI	SHUMA
KUADROT SHPËRNDARËS					
A.1	KUADRI SHPËRNDARËS NË KORIDORE Ksh1				
	Përmbajtja e kuadrove është dhënë në vizatime				
1	Kuadri metalik për montim në murë me dimensione 40*60*20 cm	copë	4.00	135.00 €	540.00 €
2	Ndërprerës OG njëpolarë 16A të cilët vendosen në ballinën e Kuadrit Ksd për aktivizimin e reflektorëve	copë	9.00	35.00 €	315.00 €
3	FID-Ndërprerësi 63/0.3A, 4P	copë	1.00	65.00 €	65.00 €
4	Siguresa gjysmëautomatike Tip B-10A	copë	29.00	5.00 €	145.00 €
5	Siguresa gjysmëautomatike Tip B-16A	copë	5.00	5.00 €	25.00 €
6	Siguresa gjysmëautomatike Tip B-20A	copë	6.00	5.00 €	30.00 €
A.2	KUADRI SHPËRNDARËS NË SALLËN E EDUKATËS FIZIKE Ksd				
	Përmbajtja e kuadrove është dhënë në vizatime				
1	Kuadër metalik për montim në murë me dimensione 400*400mm	copë	1.00	115.00 €	115.00 €
2	FID-Ndërprerësi 40/0.3A, 4P	copë	1.00	55.00 €	55.00 €
3	Siguresa gjysmëautomatike Tip B-10A	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
4	Siguresa gjysmëautomatike Tip B-16A	copë	19.00	5.00 €	95.00 €
5	Siguresa gjysmëautomatike Tip B-20A	copë	3.00	5.00 €	15.00 €
6	Material i imët (gips, kutija, klome lidhëse etj.)	Paushall			100.00 €
B.1	KABLOTT FURNIZUESE				
1	Njehsori elektrik-Ksd PP-Y 5*10mm²	m'	33.00	14.00 €	462.00 €



2	Njehsori elektrik-Ksh1 PP-Y 5*10mm ²	m'	22.00	12.00 €	264.00 €
3	Përçues PC/F 1*10 mm ² me ngjyrë të zezë	m'	30.00	5.00 €	150.00 €
4	Përçues PC/F 1*10 mm ² me ngjyrë të kaltër	m'	10.00	5.00 €	50.00 €
5	Përçues PC/F 1*10 mm ² me ngjyrë të verdhë	m'	10.00	6.00 €	60.00 €
B.2	KABLOTT DHE GYPAT INSTALUES				
1	Kablio PP-Y 3*1.5 mm ²	m'	400.00	2.00 €	800.00 €
2	Kablio PP-Y 3*2.5 mm ²	m'	300.00	3.00 €	900.00 €
3	Kablio PP-Y 5*2.5 mm ²	m'	250.00	4.00 €	1,000.00 €
3	Gyp fleksibil Ø13	m'	400.00	0.25 €	100.00 €
4	Gyp fleksibil Ø16	m'	300.00	0.30 €	90.00 €
5	Gyp fleksibil Ø20	m'	250.00	0.40 €	100.00 €
6	Gyp fleksibil Ø26	m'	50.00	0.50 €	25.00 €
7	Kuti prizash Ø60	m'	100.00	0.90 €	90.00 €
C.1	PRIZAT DHE NDERPRERESIT				
1	Priza njëfazore njëpolare 16A	copë	23.00	5.00 €	115.00 €
2	Priza trefazore 20A	copë	1.00	5.00 €	5.00 €
3	Ndërprerës njëpolare 10A	copë	16.00	5.00 €	80.00 €
4	Ndërprerës serik 10A	copë	5.00	5.00 €	25.00 €
5	Ndërprerës njëpolare gungor tip 4G10, 16A .Këta ndërprerës vendosen në kuadrin shpërndarës të sallës së Edukatës fizike (në ballinën e kuadrin) dhe shërbejnë për kyqjen e ndriqimit të sallës respektivisht reflektorëve në sallë .	copë	10.00	98.00 €	980.00 €
6	Ndërprerës alternativ 10A	copë	16.00	5.00 €	80.00 €
7	Indikatorë trefazorë 3*20A, për kyqjen e bojlerëve elektrik në rrjetin me tension 3*220V	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
8	Kuti prizash Ø60	copë	50.00	2.00 €	100.00 €
9	Material i imët (gips, lidhëse etj.)	Paushall			300.00 €
D.1	TRUPAT NDRIQUES DHE PAJISJET TJERA				
1	Trupa ndriques fluorescent nga prodhuesi Mareli ose ndonjë prodhues tjetër të tipit VS418/2-6/IP20	copë	9.00	55.00 €	495.00 €
2	Trupa ndriques fluorescent nga prodhuesi Mareli ose ndonjë prodhues tjetër të tipit VS236/1/IP21	copë	32.00	35.00 €	1,120.00 €
3	Trupa ndriques fluorescent nga prodhuesi Mareli ose ndonjë prodhues tjetër të tipit VS218/1/IP22	copë	5.00	55.00 €	275.00 €
4	Trupa ndriques banjoje tip VT 311A,60W,E27,IP54	copë	8.00	55.00 €	440.00 €
5	Ventilatorë tip VORT PRESS 240 LLI-T , 220V,65W,2180 rrot/min,IP-X4.Këta ventilatorë vendosen nëpër oxhaqet e parapara nga arkitekti për nxjerrjen e avujve nga banjot	copë	12.00	55.00 €	660.00 €
6	Bojleri elektrik me dimensione 2015*720mm dhe me kapacitet prej 500 litra.Rezervuari i bojlerit është nga materiali INOX, me tre nxemës elektrik fuqia totale e nxemsave elektrik është 6000W.Kyqja me indikatorë 3 polar 3*20A në tension 3*220V.	copë	2.00	900.00 €	1,800.00 €
7	Material i imët (gips, kutija, lidhëse etj.)	Paushall			400.00 €
E.1	TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI				
1	Tokzuesi i themelit-shiriti i tipit Fe/Zn 25*4mm i cili saldohet në çdo 3m në armaturën e themelit	m'	200.00	3.50 €	700.00 €
2	Pilaka kryqëzore për lidhjen e shiritit tokzues në themele	copë	6.00	5.00 €	30.00 €
3	Daljet e tokzuesit me shirit Fe/Zn 25*4mm me gjatësi mesatare 4m	copë	4.00	15.00 €	60.00 €
4	Kuti matëse e tokzimit	copë	4.00	5.00 €	20.00 €
5	Linjat lëshuese vertikale me shirit Fe/Zn 20*3mm me gjatësi mesatare 8m	m'	4.00	130.00 €	520.00 €
6	Pilaka kryqëzore për lidhjen e shiritit tokzues në kutitë matëse	m'	4.00	5.00 €	20.00 €
7	Linjat pranuese në kulm me shirit Fe/Zn 20*3mm	m'	4.00	150.00 €	600.00 €
8	Mbajtës shiriti në kulm	copë	200.00	3.00 €	600.00 €
9	Pilaka kryqëzore në kulm	copë	5.00	5.00 €	25.00 €
10	Lidhja e shiritit Fe/Zn 20*3mm në llamarinë me ngjitje të fortë apo me bulona	copë	4.00	100.00 €	400.00 €
11	Matja e tokzimit mbrojtës (kuadri shpërndarës KK) dhe lëshimi i alesteve përkatëse	copë	1.00	300.00 €	300.00 €
TOTALI I INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MATERIALIT ELEKTRIK					15,806.00 €

PARAMASA E PUNËVE -T Ë UJESJELLESIT, KANALIZIMIT DHE DRENAZHES					
A. RRJETI I UJESJELLESIT					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	PUNET MONTUESE NE RRJETEN E UJIT				
1	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø16 per uje te ftohte prej kutise shperndarese deri te pikat harxhuese	m'	175.00	2.50 €	437.50 €
2	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø16 mm per uje te nxehte prej kutise shperndarese deri te pikat harxhuese	m'	10.00	2.50 €	25.00 €



3	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø20 mm per uje te ftohte prej kutise shperndarese deri te pikat harxhuese	m'	120.00	3.00 €	360.00 €
4	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø20 mm per uje te nxehte prej kutise shperndarese deri te pikat harxhuese	m'	120.00	4.00 €	480.00 €
5	Blerja, transporti dhe montimi i fittingave te sistemit "Giacomini" ne gypat ne kutin shperndarese	copë	56.00	5.50 €	308.00 €
6	Blerja, transporti dhe montimi i fittingave ne gypat ne pikat harxhuese	copë	56.00	5.00 €	280.00 €
7	Blerja, transporti dhe montimi i kutise shperndareses per sistemin e gypave "Giacomini"	copë	2.00	25.00 €	50.00 €
8	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø3/4	m'	7.00	3.00 €	21.00 €
9	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø5/4	m'	2.00	5.00 €	10.00 €
10	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø2" e 1/2 Gyp i zinkuar gyp i Furnizimit	m'	28.00	15.00 €	420.00 €
11	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø2" Gyp i zinkuar/Hidrantet	m'	15.00	25.00 €	375.00 €
12	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø3/4 uje te nxehte	m'	11.00	5.00 €	55.00 €
TOTALI PUNE MONTUESE				2,821.50 €	
2	PUNËT TOKËSORE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Germimi i kanalit ne dheun e kat.III dhe IV me makine dhe me dore ne thellsin te projektuar deri te puseta e ujmatjesit	m³	3.45	50.00 €	172.50 €
2	Blerja, transporti dhe shtruarja e ranes mbi, nen dhe anash gypit	m³	0.90	50.00 €	45.00 €
3	Mbulimi i transhes me dheun e germuar ne shtresa 30 cm me ngjeshje te lehte dhe largimi i dheut te tepert	m³	2.50	50.00 €	125.00 €
TOTALI PUNE TOKSORE				342.50 €	
3	PUNET E VEQANTA	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Provat hidraulike per rrjeten e ujesjellesit te mbrendeshem (paguhet paushall)	LS	1.00	200.00 €	200.00 €
2	Shperlarja dhe desinfektimi i rrjetes se ujesjellesit te mbrendeshem (paguhet paushall)	LS	1.00	100.00 €	100.00 €
TOTALI PUNET E VEQANTA				300.00 €	
A.	TOTALI RRJETI I UJESJELLESIT			3,464.00	
B. RRJETI I KANALIZIMIT					
1	PUNET MONTUESE NE RRJETEN E KANALIZIMIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø50, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	42.00	2.00 €	84.00 €
2	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø75, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	8.00	2.50 €	20.00 €
3	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø125, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	6.80	3.50 €	23.80 €
4	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø160 ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	7.50	5.50 €	41.25 €
5	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø200 ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	5.60	8.00 €	44.80 €
6	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø250 ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	10.00	9.50 €	95.00 €
7	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PESN Ø125MM Gyp drenazhe	m'	102.00	6.00 €	612.00 €
8	Kthese Ø125mm	copë	5.00	4.00 €	20.00 €
9	Kthese 45shkalle Ø125mm	copë	15.00	5.00 €	75.00 €
10	Blerja, transporti dhe montimi i kokave te ventilimit Ø110	copë	2.00	3.00 €	6.00 €
11	Blerja, transporti dhe montimi i kokave te ventilimit Ø75	copë	2.00	2.00 €	4.00 €
	Y lidhese			3.00 €	- €
12	200mm	copë	1.00	5.00 €	5.00 €
13	160/125mm	copë	3.00	6.00 €	18.00 €
14	160/110/75mm	copë	3.00	3.00 €	9.00 €
15	110/110mm	copë	8.00	3.00 €	24.00 €
16	125/125mm	copë	8.00	5.00 €	40.00 €
17	75/50mm	copë	9.00	3.00 €	27.00 €
18	110/50mm	copë	13.00	5.00 €	65.00 €
TOTALI PUNET MONTUESE				1,213.85 €	
2	PUNËT TOKËSORE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
2.1	Germimi i kanalit ne dheun e kat.III dhe IV me makine dhe me dore ne thellsin te projektuar	m³	97.60	2.00 €	195.20 €
2.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e reres mbi, nen dhe anash gypit	m³	18.00	3.00 €	54.00 €
2.3	Mbulimi i transhes me dheun e germuar ne shtresa 20-30 cm me ngjeshje te lehte dhe largimi i dheut te tepert	m³	24.00	5.00 €	120.00 €
TOTALI PUNE TOKËSORE				369.20 €	
3	PUNIMI I PUSETES KONTROLLUESE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA



1	Blerja, transporti dhe montimi i pusetes prej elementeve te betonit Ø800mm	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
2	Blerja, transporti dhe montimi i kapakut prej metali per puselen kontrolluese te kanalizimit	copë	1.00	50.00 €	50.00 €
TOTALI PUNIMI I PUSETES				200.00 €	
4	PUNËT E VEQANTA	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Provat hidraulike per rrjetin e kanalizimit te mbrendeshem.	LS	1.00	200.00 €	200.00 €
TOTALI PUNET E VEQANTA				200.00 €	
TOTALI RRJETI I KANALIZIMIT				1,983.05	
C. MONTIMI I ELEMENTEVE TË SANITARISË					
1	PUNET E MONTUESE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Blerja, transporti dhe montimi i lavabove nga porcelani i klasit të I-rë "Geberit"ose i ngjashëm me të gjitha pjesët fazonike	copë	25.00	110.00 €	2,750.00 €
2	Blerja, transporti dhe montimi i baterive te lavabove	copë	25.00	20.00 €	500.00 €
3	Blerja, transporti dhe montimi i pasqyreve te lavabove	copë	25.00	25.00 €	625.00 €
4	Blerja, transporti dhe montimi i mbajtesë të letrave higjijenike për lavabo	copë	25.00	15.00 €	375.00 €
5	Blerja, transporti dhe montimi i WC guacave komplet. Në pos. të përfshihen edhe të gjitha pjesët fazonike	copë	9.00	90.00 €	810.00 €
6	Blerja, transporti dhe montimi i dushit komplet me ventila dhe bateri	copë	12.00	90.00 €	1,080.00 €
				6,140.00 €	
TOTALI MONTIMI I ELEMENTEVE TË SANITARIS				6,140.00	
D. RRJETI I HIDRANTËVE PËR MBROJTJEN NGA ZJARI					
1	PUNËT MONTUESE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te ujesjellesit Ø2"mm gyp i zinkuar	m'	15.00	50.00 €	750.00 €
2	Blerja, transporti dhe montimi i hidrantave te mbrendeshem Ø 50 mm	copë	2.00	150.00 €	300.00 €
TOTALI PUNET MONTUESE				1,050.00 €	
2	PUNËT E VEQANTA	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
2.1	Provat hidraulike per rrjeten e hidrantave te mbrendeshem dhe te jashtem	LS	1.00	200.00 €	200.00 €
TOTALI PUNET E VEQANTA				200.00 €	
TOTALI RRJETI I HIDRANTEVE				1,250.00	
E. RRJETI I DRENAZHËS					
1	PUNËT MONTUESE NË RRJETEN E DRENAZHIMIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PEB per drenazhim Ø125	m'	102.00	10.00 €	1,020.00 €
2	Blerja, transporti dhe montimi i pusetes prej elementeve te betonit Ø600	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
3	Blerja, transporti dhe montimi i kapakut prej metali per puseten kontrolluese te drenazhimit	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
TOTALI PUNET MONTUESE				1,370.00 €	
TOTALI RRJETI I DRENAZHIMIT				1,370.00	
REKAPITULIM					
TOTALI RRJETI I UJESJELLESIT				3,464.00	
TOTALI RRJETI I KANALIZIMIT				1,983.05	
TOTALI ELEMENTET E SANITARISE				6,140.00	
TOTALI RRJETI I HIDRANTAVE				1,250.00	
TOTALI RRJETI I DRENAZHES				1,370.00	
Gjithesëjt: EURO				14,207.05	

REKAPITULIM I PUNIMEVE TE SALLES		
GJITHSEJ PUNËT NDËRTIMORE		305,113.18 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. TË UJ. DHE KANAL.		14,207.05 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. ELEKTRIKE		15,806.00 €
GJITHSEJ PUNËT E INST. MAKINERIKE		21,339.00 €



GJITHSEJ PUNËT E INST. VENTILIMIT		11,260.00 €
		367,725.23 €

REKAPITULIM I PUNIMEVE PËR OBJEKTIN E SHKOLLËS DHE PUNIMEVE PËR NDËRTIMIN E SALLËS		
PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E SH.F.M.U "FERID AGANI " TURJAK - MALISHEVË		624,005.30 €
PARAMASA E PUNIMEVE PËR NDËRTIMIN E SALLËS SË EDUKATËS FIZIKE NË SH.F.M.U "FERID AGANI " TURJAK - MALISHEVË		367,725.23 €
		991,730.53 €

Punoi : Mehdi Krasniqi _____

Drejtori : Avdi Morina _____

